



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1064724-81	Nº SICONV 003172/2019	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE OUVIDOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO RECAPEAMENTO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS			
LOCALIDADE SINAPI GOIANIA	DATA BASE 03-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE RECAPEAMENTO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS	MUNICÍPIO / UF OUVIDOR/GO	BDI 1 19,96%	BDI 2 20,47%	BDI 3 22,21%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)		
RECAPEAMENTO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS									1.523.999,25		
1. RECAPEAMENTO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS (REPERFILAMENTO)									-	1.523.999,25	
1.1. PLACA DE OBRA									-	2.318,00	
1.1.1.	SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	M2	6,48	275,00	BDI 1	329,89	2.137,69	RA	
1.1.2.	SINAPI	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	7,13	17,60	BDI 1	21,11	150,51	RA	
1.1.3.	SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,04	23,88	BDI 1	28,65	29,80	RA	
1.2. ADMINISTRAÇÃO LOCAL									-	29.517,91	
1.2.1.	SINAPI	93565	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	0,28	17.062,89	BDI 1	20.468,64	5.742,95	RA	
1.2.2.	SINAPI	93572	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	4,00	4.954,77	BDI 1	5.943,74	23.774,96	RA	
1.3. MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO									-	16.457,28	
1.3.1.	SINAPI	91031	CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	9,90	247,37	BDI 1	296,75	2.937,83	RA	
1.3.2.	SINAPI	5841	VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	2,48	5,13	BDI 1	6,15	15,22	RA	
1.3.3.	SINAPI	91486	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	2,48	53,86	BDI 1	64,61	159,91	RA	
1.3.4.	SINAPI	5845	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 122 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.510 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	2,48	41,96	BDI 1	50,34	124,59	RA	
1.3.5.	SINAPI	5837	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHI DIURNO. AF_11/2014	CHI	2,48	141,19	BDI 1	169,37	419,19	RA	
1.3.6.	SINAPI	95632	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHI DIURNO. AF_11/2016	CHI	2,48	73,93	BDI 1	88,69	219,51	RA	
1.3.7.	SINAPI	96155	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017	CHI	2,48	40,83	BDI 1	48,98	121,23	RA	
1.3.8.	SINAPI	96464	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSAO VARIÁVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017	CHI	2,48	79,95	BDI 1	95,91	237,38	RA	
1.3.9.	SINAPI	89876	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014	CHP	19,80	298,23	BDI 1	357,76	7.083,65	RA	

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1064724-81	Nº SICONV 003172/2019	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE OUVIDOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO RECAPEAMENTO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS			
LOCALIDADE SINAPI GOIANIA	DATA BASE 03-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE RECAPEAMENTO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS	MUNICÍPIO / UF OUVIDOR/GO	BDI 1 19,96%	BDI 2 20,47%	BDI 3 22,21%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
RECAPEAMENTO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS									1.523.999,25	
1.3.10.	SINAPI	5824	CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	2,48	204,76	BDI 1	245,63	607,93	RA
1.3.11.	SINAPI	96159	MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38 HP - CHI DIURNO. AF_07/2016	CHI	2,48	73,19	BDI 1	87,80	217,31	RA
1.3.12.	Cotação	30105	CAMINHÃO PRANCHA	CHP	9,90	363,21	BDI 1	435,71	4.313,53	RA
1.4.			RECAPEAMENTO ASFÁLTICO					-	1.443.521,13	
1.4.1.	Cotação	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C AF-11/2019	M2	24.502,47	2,69	BDI 1	3,23	79.142,98	RA
1.4.2.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	735,07	1.470,40	BDI 1	1.763,89	1.296.582,62	RA
1.4.3.	SINAPI	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	22.052,10	1,90	BDI 1	2,28	50.278,79	RA
1.4.4.	SINAPI	93593	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	14.333,87	0,77	BDI 1	0,92	13.187,16	RA
1.4.5.	SINAPI	102330	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	2.793,28	1,29	BDI 1	1,55	4.329,58	RA
1.5.			SINALIZAÇÃO VIÁRIA - HORIZONTAL					-	11.836,68	
1.5.1.	SINAPI	102509	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	72,38	23,91	BDI 1	28,68	2.075,86	RA
1.5.2.	SINAPI	102513	PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021	M2	195,49	41,62	BDI 1	49,93	9.760,82	RA
1.6.			PLACA DE TRÁNSITO SINALIZAÇÃO VERTICAL, CHAPA Nº16, REFLETIVA, TIPO R-01 PARADA OBRIGATÓRIA (FORMA OCTOGONAL, DIMENSÃO 60CM X 60CM), INCLUINDO TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA NBR 5580 CLASSE LEVE DN 50MM, E=3,00MM - 4,40KG/M (COMPRIMENTO 3,00M) E INSTALAÇÃO					-	11.494,87	
1.6.1.	SINAPI-I	34723	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	M2	6,86	635,25	BDI 1	762,05	5.227,66	RA
1.6.2.	SINAPI-I	21013	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM (2"), E = 3,00 MM, *4,40* KG/M (NBR 5580)	M	69,00	75,26	BDI 1	90,28	6.229,32	RA
1.6.3.	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,84	17,16	BDI 1	20,59	37,89	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1064724-81	Nº SICONV 003172/2019	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE OUVIDOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO RECAPEAMENTO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS			
LOCALIDADE SINAPI GOIANIA	DATA BASE 03-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE RECAPEAMENTO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS	MUNICÍPIO / UF OUVIDOR/GO	BDI 1 19,96%	BDI 2 20,47%	BDI 3 22,21%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
RECAPEAMENTO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS									1.523.999,25	
1.7.			PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE NOME DE RUA, DIMENSÕES 45X20CM, INCLUINDO TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA NBR 5580 CLASSE LEVE DN 50MM, E=3,00MM - 4,40KG/M (COMPRIMENTO 3,00M) E INSTALAÇÃO (CONJUNTOS DE 2 PLACAS POR POSTE)					-	8.853,38	
1.7.1.	SINAPI-I	13521	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UN	36,00	90,75	BDI 1	108,86	3.918,96	RA
1.7.2.	SINAPI-I	21013	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM (2"), E = 3,00 MM, *4,40* KG/M (NBR 5580)	M	54,00	75,26	BDI 1	90,28	4.875,12	RA
1.7.3.	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,88	17,16	BDI 1	20,59	59,30	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

OUVIDOR/GO
Local

segunda-feira, 22 de maio de 2023
Data

Responsável Técnico
Nome: OMAR CARDOSO ROSA FILHO
CREA/CAU: CREA DF 14.476/D
ART/RRT: 1020210060803

RECURSO