



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
RECAPEAMENTO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS

Nº SICONV
003172/2019

Nº OPERAÇÃO
1064724-81

PROponente / Tomador
PREFEITURA MUNICIPAL DE OUVIDOR

FRENTES DE OBRA:

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
RECAPEAMENTO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS				
1.	RECAPEAMENTO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS (REPERFILAMENTO)		-	
1.1.	PLACA DE OBRA		-	
1.1.1.	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	M2	6,48	6,48
1.1.2.	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	7,13	7,13
1.1.3.	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,04	1,04
1.2.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		-	
1.2.1.	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	0,28	0,28057333
1.2.2.	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	4,00	4,00
1.3.	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO		-	
1.3.1.	CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	9,90	9,9
1.3.2.	VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	2,48	2,475
1.3.3.	ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	2,48	2,475
1.3.4.	TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 122 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.510 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014	CHI	2,48	2,475
1.3.5.	VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHI DIURNO. AF_11/2014	CHI	2,48	2,475
1.3.6.	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHI DIURNO. AF_11/2016	CHI	2,48	2,475
1.3.7.	TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017	CHI	2,48	2,475
1.3.8.	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSÃO VARIÁVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017	CHI	2,48	2,475
1.3.9.	CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 36000 KG, POTÊNCIA 286 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014	CHP	19,80	19,8
1.3.10.	CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	2,48	2,475
1.3.11.	MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38 HP - CHI DIURNO. AF_07/2016	CHI	2,48	2,475

Agrupador de Eventos	#VALOR!
TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$):	
PLACA DE OBRA	
PLACA DE OBRA	
PLACA DE OBRA	
ADMINISTRAÇÃO LOCAL	
ADMINISTRAÇÃO LOCAL	
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
RECAPEAMENTO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS

Nº SICONV
003172/2019

Nº OPERAÇÃO
1064724-81

PROponente / Tomador
PREFEITURA MUNICIPAL DE OUVIDOR

FRENTES DE OBRA:

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
RECAPEAMENTO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS				
1.3.12.	CAMINHÃO PRANCHA	CHP	9,90	9,9
1.4.	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO		-	
1.4.1.	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C AF-11/2019	M2	24.502,47	24502,47
1.4.2.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	735,07	735,07
1.4.3.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	22.052,10	22052,10
1.4.4.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	14.333,87	14333,87
1.4.5.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	2.793,28	2793,28
1.5.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA - HORIZONTAL		-	
1.5.1.	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	72,38	72,38
1.5.2.	PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021	M2	195,49	195,49
1.6.	PLACA DE TRÂNSITO SINALIZAÇÃO VERTICAL, CHAPA Nº16, REFLETIVA, TIPO R-01 PARADA OBRIGATÓRIA (FORMA OCTOGONAL, DIMENSÃO 60CM X 60CM), INCLUINDO TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA NBR 5580 CLASSE LEVE DN 50MM, E=3,00MM - 4,40KG/M (COMPRIMENTO 3,00M) E INSTALAÇÃO		-	
1.6.1.	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	M2	6,86	23,00 X 0,2982 = 6,86
1.6.2.	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM (2"), E = 3,00 MM, *4,40* KG/M (NBR 5580)	M	69,00	23,00 X 3,00 = 69,00
1.6.3.	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,84	23,00 X 0,08 = 1,84
1.7.	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE NOME DE RUA, DIMENSÕES 45X20CM, INCLUINDO TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA NBR 5580 CLASSE LEVE DN 50MM, E=3,00MM - 4,40KG/M (COMPRIMENTO 3,00M) E INSTALAÇÃO (CONJUNTOS DE 2 PLACAS POR POSTE)		-	
1.7.1.	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UN	36,00	36,00
1.7.2.	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM (2"), E = 3,00 MM, *4,40* KG/M (NBR 5580)	M	54,00	18,00 X 3,00 = 54,00
1.7.3.	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,88	36,00 X 0,08 = 2,88

Agrupador de Eventos	#VALOR!
TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$):	
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	
SINALIZAÇÃO VIÁRIA - HORIZONTAL	
SINALIZAÇÃO VIÁRIA - HORIZONTAL	



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

APELIDO DO EMPREENDIMENTO RECAPEAMENTO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS	Nº SICONV 003172/2019	Nº OPERAÇÃO 1064724-81	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE OUVIDOR
---	---------------------------------	----------------------------------	--

FRENTES DE OBRA:



Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
RECAPEAMENTO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS				

Agrupador de Eventos	#VALOR!
TOTAL FINANC. POR FRETE (R\$):	

OUVIDOR/GO
Local

segunda-feira, 22 de maio de 2023
Data

Responsável Técnico
Nome: OMAR CARDOSO ROSA FILHO
CREA/CAU: CREA DF 14.476/D
ART/RRT: 1020210060803