

**SISTEMA DE CUSTOS REFERENCIAIS DE OBRAS - SICRO**

Custo Unitário de Referência		Goiás		Produção da equipe		62,25000 m		
COMPOSIÇÃO 002		Barreira simples de concreto, armada, pré-moldada (perfil New Jersey) - L > 3,00 m e H = 300 mm		Abril/2020		Valores em reais (R\$)		
A - EQUIPAMENTOS		Quantidade	Utilização		Custo Horário		Custo Horário Total	
			Operativa	Improdutiva	Produtivo	Improdutivo		
E9041	Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 45 t.m - 188 kW	1,00000	1,0000	0,00	234,7553	85,2959	234,7553	
							<b>Custo horário total de equipamentos</b>	<b>234,7553</b>
B - MÃO DE OBRA		Quantidade	Unidade	Custo Horário		Custo Horário Total		
P9830	Montador	1,00000	h	23,7130		23,7130		
P9824	Servente	3,00000	h	15,9601		47,8803		
							<b>Custo horário total de mão de obra</b>	<b>71,5933</b>
							<b>Custo horário total de execução</b>	<b>306,3486</b>
							<b>Custo unitário de execução</b>	<b>4,9213</b>
							<b>Custo do FIC</b>	<b>0</b>
							<b>Custo do FIT</b>	<b>0</b>
C - MATERIAL		Quantidade	Unidade	Preço Unitário		Custo Unitário		
						<b>Custo unitário total de material</b>		
D - ATIVIDADES AUXILIARES		Quantidade	Unidade	Custo Unitário		Custo Unitário		
3713823	Confecção de barreira simples de concreto, armada, pré-moldada (perfil New Jersey) - L > 3,00 m e H = 300 mm	1,00000	Kg	101,5600		101,56		
							<b>Custo total de atividades auxiliares</b>	<b>106,4813</b>
							<b>Subtotal</b>	
E - TEMPO FIXO		Código	Quantidade	Unidade	Custo Unitário		Custo Unitário	
							<b>Custo unitário total de tempo fixo</b>	
F - MOMENTO DE TRANSPORTE		Quantidade	Unidade	DMT			Custo Unitário	
				LN	RP	P		
3713823	Confecção de barreira simples de concreto, armada, pré-moldada (perfil New Jersey) - L > 3,00 m e H = 810 mm - Guindauto 45 t.m	0,46076	tkm	5915012	5915013	5915014		
							<b>Custo unitário total de transporte</b>	<b>0,000</b>
							<b>Custo unitário direto total</b>	<b>106,48</b>

Obs.

Ouvidor-GO, 30 de novembro de 2020

Omar Cardoso Rosa Filho  
Engenheiro Civil - CREA DF 14.476/D  
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE OUVIDOR