

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OUVIDOR  
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA**

Objeto: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS URBANAS, COM APLICAÇÃO DE CAMADA DE NIVELAMENTO EM MASSA ASFÁLTICA CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (REPERFILAMENTO), EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO DE OUVIDOR – GOIÁS.

AGETOP - TABELA 133 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - DEZEMBRO/2018 - DESONERADA - Data Base: 01/12/2018

AGETOP - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - MAR/18 - COM DESONERAÇÃO (T135) - Data Base: 01/03/2018

SINAPI - PCI.817.01 - CUSTO DE COMPOSIÇÕES - SINTÉTICO - ABRANGÊNCIA : NACIONAL - LOCALIDADE : GOIANIA - DATA DE PREÇO : 01/01/2019

BDI PARA SERVIÇOS DE OBRAS RODOVIÁRIAS (DESONERADO ESTIMADO): 26,24%

BDI REDUZIDO PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE OBRAS RODOVIÁRIAS (DESONERADO ESTIMADO): 17,09%

**PLANILHA DE ORÇAMENTO**

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO (SEM BDI)	VALOR UNITÁRIO (COM BDI)	VALOR TOTAL
1		<b>SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM VIAS URBANAS, COM APLICAÇÃO DE CAMADA DE NIVELAMENTO EM MASSA ASFÁLTICA CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (REPERFILAMENTO), EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO DE OUVIDOR – GOIÁS.</b>					
1.1		<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>					
1.1.1	SINAPI 40811	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA (MENSALISTA)	MÊS	3,00	R\$ 12.764,67	R\$ 16.114,12	R\$ 48.342,36
1.1.2	SINAPI 40820	TOPOGRAFO (MENSALISTA)	MÊS	6,00	R\$ 2.460,42	R\$ 3.106,03	R\$ 18.636,18
1.1.3	SINAPI 41093	AUXILIAR DE TOPOGRAFO (MENSALISTA)	MÊS	12,00	R\$ 1.005,04	R\$ 1.268,76	R\$ 15.225,12
1.1.4	SINAPI 41096	VIGIA (MENSALISTA)	MÊS	12,00	R\$ 1.566,84	R\$ 1.977,98	R\$ 23.735,76
1.1.5	COMPOSIÇÃO	VEICULO DE PASSEIO COM MOTOR 1.0 FLEX COM MOTORISTA	MÊS	6,00	R\$ 6.295,83	R\$ 7.947,86	R\$ 47.687,16
						<b>SUB TOTAL:</b>	<b>R\$ 153.626,58</b>
1.2		<b>CANTEIRO DE OBRA</b>					
1.2.1	AGETOP 21301	PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI ( VIGOTAS 6X12CM ) - PADRÃO AGETOP	M²	6,00	R\$ 135,73	R\$ 171,35	R\$ 1.028,10
1.2.2	COTAÇÃO	ESCRITÓRIO URBANO ( CIDADE )	MÊS	6,00	R\$ 1.650,16	R\$ 2.083,16	R\$ 12.498,96
1.2.3	COTAÇÃO	ALOJAMENTO ( PESSOAL OPERACIONAL )	M²	12,00	R\$ 157,08	R\$ 198,30	R\$ 2.379,60
1.2.4	COTAÇÃO	TENDA 6M X 6M ( REFETÓRIO )	MÊS	6,00	R\$ 760,00	R\$ 959,42	R\$ 5.756,52
1.2.5	COTAÇÃO	BANHEIRO QUÍMICO COM LAVATÓRIO	MÊS	6,00	R\$ 650,00	R\$ 820,56	R\$ 4.923,36
						<b>SUB TOTAL:</b>	<b>R\$ 26.586,54</b>
1.3		<b>MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS</b>					
1.3.1	COMPOSIÇÃO	MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (2X)	UN	1,00	R\$ 29.758,66	R\$ 37.567,33	R\$ 37.567,33
						<b>SUB TOTAL:</b>	<b>R\$ 37.567,33</b>
1.4		<b>SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO COM CBUQ (E=3,00 CM)</b>					
1.4.1	AGETOP 44001	LIMPEZA (PAV.URB.)	M²	86.925,58	R\$ 0,13	R\$ 0,17	R\$ 14.777,35
1.4.2	AGETOP 44201	PINTURA DE LIGAÇÃO (PAV.URB.)	M²	86.925,58	R\$ 0,28	R\$ 0,35	R\$ 30.423,95
1.4.3	AGETOP 40510	FORNECIMENTO DE EMULSÃO RR-1C (0,0005 T/M²)	T	43,46	R\$ 1.825,26	R\$ 2.137,20	R\$ 92.882,71
1.4.4	AGETOP 40525	FORNECIMENTO DE CAP-50/70 (0,003744 T/M²)	T	325,45	R\$ 2.519,66	R\$ 2.950,27	R\$ 960.165,37
1.4.5	AGETOP 44204	CONCRETO BETUM.USINADO À QUENTE-CBUQ (AC/BC) (PAV.URB.)	M³	2.607,77	R\$ 288,84	R\$ 364,63	R\$ 950.871,18
1.4.6	AGETOP 44300	TRANSPORTE LOCAL DE MATERIAL BETUMINOSO (PAV.URB.) - DMT = 285,00 KM	T.KM	105.139,35	R\$ 2,31	R\$ 2,92	R\$ 307.006,90
1.4.7	AGETOP 44301	TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFÁLTICA (PAV.URB.) - DMT = 49,50 KM	T.KM	309.802,77	R\$ 1,23	R\$ 1,55	R\$ 480.194,29
						<b>SUB TOTAL:</b>	<b>R\$ 2.836.321,75</b>
<b>VALOR TOTAL (COM BDI): R\$</b>							<b>3.054.102,20</b>

Ouidor - GO, 17 de abril de 2019.

Omar Cardoso Rosa Filho  
Engenheiro Civil - CREA DF 14.476/D  
Departamento de Engenharia  
PREFEITURA MUNICIPAL DE OUVIDOR