



República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Prefeitura Municipal de Ouvidor

PUBLICADO

Certifico que o referido Ato foi publicado,
nesta data, no Placar oficial do Município
e no site www.ouvidor.go.gov.br

Ouvidor, 23/08/2019

[Assinatura]
Secretário Adm. e Planejamento

EDITAL DE LICITAÇÃO

PROCESSO : CONVITE Nº 13/2019	TIPO : MENOR PREÇO GLOBAL
ABERTURA : 02/09/2019 (SEGUNDA FEIRA)	HORÁRIO : 13:00 horas
LOCAL : sala da Comissão de Licitação na Sede da Prefeitura Municipal de Ouvidor situada à Av. Irapuan Costa Junior, 915, Centro, Ouvidor – GO	

Fundamento Jurídico Lei Federal 8.666/93.

O **MUNICÍPIO DE OUVIDOR**, Estado de Goiás, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ nº. 01.131.010/0001-29, com sede na Prefeitura Municipal, à Av. Irapuan Costa Júnior, nº 915, torna público que a Comissão Permanente de Licitação fará realizar em sua sede, as **13:00 horas do dia 02 DE SETEMBRO DE 2019**, licitação na modalidade CONVITE, do tipo menor preço GLOBAL, tudo em conformidade com a Lei Federal nº. 8.666/93, suas alterações e pelas disposições deste Edital.

1 - DA PARTICIPAÇÃO E DO OBJETO:

1.1 - OBJETO:

Seleção de proposta mais vantajosa objetivando a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE ENGENHARIA, EM REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, PARA EXECUÇÃO DE REFORMA GERAL DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, SITUADA NA AV. ANTONIO TORQUATO, (PRAÇA DA ESTAÇÃO), S/N, CENTRO, OUVIDOR/GO.** Prazo de execução: conforme termo de referência, orçamento, cronograma físico financeiro em anexo.

1.2 - DA PARTICIPAÇÃO:

Somente poderão participar do presente **CONVITE**, pessoas jurídicas que atuem no ramo de atividade compatível do objeto licitado.

[Assinatura]



República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Prefeitura Municipal de Ouidor

O presente edital é de ampla concorrência por contemplar item com valor global estimado superior a R\$ 80.000,00, nos termos da IN 0009/2016 do TCM/GO.

Nenhuma pessoa física poderá representar mais de uma licitante na presente licitação.

É vedada a participação de pessoa física ou jurídica declarada inidônea pela Administração Pública, e, caso participe do processo licitatório, estará sujeita às penalidades previstas no Parágrafo Único do art. 97 da Lei Federal nº. 8.666/93.

Os interessados em participar do presente Certame, **não convidados**, que manifestarem, perante a administração, interesse na participação do presente CONVITE, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas da apresentação das propostas, deverão requerer sua participação mediante a apresentação do Certificado de Registro Cadastral (CRC), expedido por órgãos ou entidade pública Federal, Estadual ou Municipal, dentro do prazo de validade.

Os interessados que não enviarem representante à reunião de abertura dos envelopes de habilitação deverão, no mesmo envelope, enviar TERMO DE RENÚNCIA à faculdade recursal prevista no artigo 109 da Lei n.º 8.666/93, nos seguintes termos: **“Pela presente, renunciamos ao direito de recorrer das decisões da Comissão Permanente de Licitação da PREFEITURA MUNICIPAL DE OUVIDOR, na reunião de abertura da documentação de habilitação, nos termos do artigo 43, III, da Lei Federal 8.666/93.”, conforme modelo anexo II.**

A apresentação de propostas vincula o licitante proponente aos termos e condições gerais e especiais deste instrumento convocatório, subentendendo-se como manifestação de inteira aceitação e submissão.

Somente terão direito ao uso da palavra, à rubrica de documentos e a apresentação de reclamações ou recursos, além dos membros da Comissão Permanente de



República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Prefeitura Municipal de Ouvidor

Licitação, os licitantes credenciados ou a critério da Comissão de Licitação, qualquer dos presentes.

Os convidados a participar no certame, via de seus representantes legais, poderão comparecer no dia, hora e local, mencionados neste Edital para participarem dos trabalhos licitatórios, devendo para tanto, entregar a **CPL**, a documentação e a proposta em envelopes separados e lacrados sobre o fecho, contendo em sua parte externa e fronteira, os seguintes dizeres:

ENVELOPE 01 – DOCUMENTAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE OUVIDOR
CONVITE Nº: 13/2019
proponente:.....

ENVELOPE 02 – PROPOSTA DE PREÇO
PREFEITURA MUNICIPAL DE OUVIDOR
CONVITE Nº: 13/2019
proponente:.....

Os interessados que porventura não puderem estar presentes no momento da abertura, poderão participar da licitação, desde que entreguem os seus envelopes de documentação e propostas junto a Comissão de Licitação na sede da PREFEITURA MUNICIPAL DE OUVIDOR, até a data e horário definido para abertura de envelopes, definidos no preâmbulo deste Edital.

A Comissão Permanente de Licitação, **recolherá às 13:00 hs**, horário da abertura dos trabalhos, na Secretaria da Administração, os envelope(s) encaminhado(s), por empresa(s) interessada(s), em participar desta Licitação, não se responsabilizando por envelope(s) entregue(s) em local diverso do mencionado neste edital.



República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Prefeitura Municipal de Ouvidor

Os interessados que quiserem se utilizar a via postal, deverão encaminhar seus envelopes, por um único invólucro, endereçado à Comissão Permanente de Licitação, o qual só será aceito até 13:00 hs do dia marcado para a abertura dos trabalhos, sem qualquer violação de seu conteúdo.

2 - DA DOCUMENTAÇÃO:

2.1 O envelope "**DOCUMENTAÇÃO**" deverá conter obrigatoriamente, sob pena de inabilitação do licitante, a documentação abaixo discriminada:

Se pessoa jurídica

- a) Contrato Social e alterações;
- b) Cartão de CNPJ
- c) Fotocópia de RG e CPF do representante legal;
- d) Certidão Negativa de Débitos conjunta de tributos Federais e Previdenciária INSS;
- e) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF;
- f) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT;
- g) Certidão Negativa de Débitos com a Fazenda Pública Estadual;
- h) Certidão Negativa de Débitos com a Fazenda Publica Municipal da Sede da proponente.
- i) Prova de inscrição junto ao Conselho Regional de Engenharia Arquitetura e Agronomia do Estado (CREA), da empresa proponente, dentro do prazo de validade
- j) Declaração de empresa de ME ou EPP conforme modelo anexo III.
- k) Declaração de conhecimento das condições de execução dos serviços conforme modelo em anexo VI.

2.2 Em razão do regime diferenciado previsto na Lei Complementar nº 123/06, em seus artigos 43, 44, 45 e 46, e do Decreto Presidencial nº 6.204/07, sobretudo em seu artigo 11, caput e parágrafo único, as Microempresas (ME), micro empreendedor individual (MEI) e as Empresas de Pequeno Porte (EPP), ou equiparados pela lei, no ato da habilitação deverão apresentar certidão, expedida pela Junta Comercial, emitida nos termos do art. 1º c/c art. 8º da instrução normativa nº 103/2007, do



República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Prefeitura Municipal de Ouvidor

departamento nacional de registro do comercio, para comprovação de que se enquadram no regime especial da Lei citada neste item.

2.3 Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas, com efeito de certidão negativa, cuja comprovação será exigida somente para efeito da assinatura do contrato ou instrumentos que o substitua.

2.4 A não-regularização da documentação, no prazo previsto no § 2º do Art. 43, da LC 123/2006, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.

2.5 A participação no presente certame pressupõe o pleno conhecimento de todas as condições para execução do objeto constante dos documentos técnicos que integram o Termo de Referência, podendo a licitante realizar visita técnica para vistoria das condições de execução do serviços devendo a mesma apresentar a declaração de conhecimento da obra nos termo do ANEXO .

3 - DA "PROPOSTA":

O envelope "**PROPOSTA**" deverá conter a proposta do licitante, elaborada em língua portuguesa, com linguagem clara e objetiva, em uma via, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, datada e assinada pelo responsável, contendo os seguintes elementos:

- a) Assinatura e CPF do proponente;



República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Prefeitura Municipal de Ouidor

- b) Carimbo de CNPJ do proponente;
- c) Preço global do item expresso em moeda nacional.
- d) Proposta conforme orçamento de referência e COMPOSIÇÃO DO BDI;
- e) Cronograma físico financeiro.

Serão desclassificadas as propostas que não atenderem as exigências do ato convocatório desta licitação e as com preços excessivos ou manifestamente ilegíveis, quando deverá constar em Ata.

4 - DO JULGAMENTO:

O julgamento do presente **CONVITE** será efetuado pela **CPL** da Prefeitura Municipal de Ouidor, legalmente constituída pelo Chefe do Poder Executivo Municipal à qual competirá:

- a) Receber os envelopes contendo a documentação e a proposta, até o dia e horário designado no Edital. **Não será admitida a entrega de envelope após iniciada a sessão de abertura dos mesmos.**
- b) Proceder à abertura do envelope "documentação" e examinar a documentação, habilitando ou não os participantes;
- c) Proceder à abertura dos envelopes "propostas", expondo as cotações em mapas comparativos de preços para o julgamento;
- d) Proceder o julgamento quanto a melhor proposta;
- e) Informar a existência de recursos que, por ventura forem apresentados contra os atos da presente licitação;

Da decisão do julgamento da Comissão, caberá recurso ao Prefeito Municipal.

Os critérios a serem usados no julgamento compreenderão, na ordem:

- 1 - Obediência à especificação do **OBJETO** constante deste Edital;
- 2 - Menor preço **GLOBAL**.



5 - DA ADJUDICAÇÃO:

Encerrado o julgamento, o processo será encaminhado ao Prefeito Municipal que, concordando com o Relatório, homologará a licitação e determinará a adjudicação.

6 – DO PAGAMENTO:

O pagamento será efetuado CONFORME EXECUÇÃO CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO, e ocorrerá até o 10º dia útil posterior, APÓS A MEDICÃO E ATESTE DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, mediante ateste do gestor do contrato.

Para o pagamento dos serviços, as Notas Fiscais deverão ser emitidas em nome da Contratante de acordo com as informações contidas no contrato e entregues à Contratante.

Na Nota Fiscal deverá constar uma observação, onde serão citados o número e a data da licitação.

7 – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

As despesas decorrentes desta Licitação correrão à conta dos recursos consignados na Lei Orçamentária Municipal, sob a codificação:

13.392.1026.4035 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA

4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES

8 - DOS RECURSOS:

8.1 Os interessados poderão apresentar recursos, por escrito, devendo os mesmos, serem protocolados no serviço próprio da prefeitura, no prazo, forma e casos previstos no Art. 109, da Lei Federal 8.666/93.



República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Prefeitura Municipal de Ouvidor

11.3 Este Edital será anulado, caso apresente vício de ilegalidade, de ofício ou mediante provocação de terceiros, em qualquer das fases.

11.4 Após a abertura das propostas, não serão aceitas justificativas quanto a enganos nas cotações, bem como, erros de digitação, ficando o proponente sujeito ao preço, ao prazo, às condições de pagamento e a tudo quanto constar da proposta.

11.5 A apresentação de propostas vincula o licitante proponente aos termos e condições gerais e especiais deste instrumento convocatório, subentendendo-se como manifestação de inteira aceitação e submissão.

11.6 O proponente declarado vencedor deverá apresentar a cópia de Registro e propriedade do veículo – CRVL para fins de assinatura de contrato.

11.7 O veículo declarado vencedor terá que ser vistoriado Pelo Setor de Transporte do Município, na assinatura do contrato, para averiguação das reais condições de conservação e funcionamento .

11.8 Eventuais dúvidas quanto a aplicação do presente Edital, serão dirimidas pela **Comissão Permanente de Licitação – CPL**, na sede da Prefeitura Municipal de Ouvidor, no endereço já mencionado, ou pelo telefone (64) 3478 – 1162, nos dias e horário de expediente normal da Prefeitura.

Para conhecimento de todos, lavrou-se o presente Edital que será afixado no Placar de Avisos e Publicações da PREFEITURA MUNICIPAL DE OUVIDOR –GO.

Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Ouvidor, aos 23 de agosto de 2019.

William Manoel da Silva
Presidente da CPL



República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Prefeitura Municipal de Ouvidor

8.2 Somente poderão firmar recursos e impugnações os representantes autorizados pelos atos constitutivos ou procuradores com poderes específicos, devidamente identificados no ato.

8.3 Havendo desistência expressa para interposição de recursos pelos licitantes, proceder-se-á a abertura imediata dos envelopes contendo as propostas, fato este que deverá constar em Ata.

8.4 Os recursos na fase de habilitação terão efeito suspensivo e somente poderão ser interpostos, sob pena de preclusão, antes do início da abertura das propostas, fazendo-se constar em Ata para oferecê-lo no prazo de 02 (dois) dias úteis, a contar deste ato.

9 - VALIDADE DAS PROPOSTAS:

As propostas deverão permanecer válidas e em condições de aceitação por um período de 30 dias contados da data de sua abertura. Findo este prazo, fica o participante liberado dos compromissos assumidos.

10 – PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

O prazo de execução dos serviços será de conforme cronograma físico financeiro em anexo.

11- DISPOSIÇÕES FINAIS:

11.1 Havendo interesse do Poder Público, o presente **CONVITE** poderá ser revogado total ou parcialmente, reduzida ou aumentada à quantidade, desde que não ultrapasse os limites estabelecidos no § 1º do artigo 65 da Lei nº. 8.666/93.

11.2 Caso ocorra o empate entre duas ou mais propostas, a decisão será feita por sorteio.



República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Prefeitura Municipal de Ouvidor

ANEXO I – PROPOSTA DE PREÇOS
CONVITE 13/2019 (tipo menor preço GLOBAL)

ESTADO DE GOIÁS PREFEITURA MUNICIPAL DE OUVIDOR CNPJ Nº. 01.131.010/0001-29			
PROPONENTE: CPF/CNPJ :			
Através do presente, estamos convidando V. Sa., para participar da licitação que esta Prefeitura fará realizar, para contratação dos serviços abaixo especificados:			
Esta licitação é regida pela Lei Federal 8.666/93			
- Será considerado vencedor o licitante que cotar o menor preço GLOBAL , e atender as especificações contidas no Edital.			
A Prefeitura Municipal de Ouvidor, se reserva no direito de cancelar este convite em parte ou no todo se assim exigir o interesse do serviço público.			
Abertura: dia 02 de setembro de 2019, às 13:00 horas , Local: Sede da Prefeitura Municipal, localizada na Av. Irapuan Costa Júnior, 915, Centro, Ouvidor – GO.			
Item	unid	Descrição	Preço global
01		Seleção de proposta mais vantajosa objetivando a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE ENGENHARIA, EM REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, PARA EXECUÇÃO DE REFORMA GERAL DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, SITUADA NA AV. ANTONIO TORQUATO, (PRAÇA DA ESTAÇÃO), S/N, CENTRO, OUVIDOR/GO. Prazo de execução: conforme termo de referência, orçamento, cronograma físico financeiro em anexo.	

Avenida Irapuan Costa Junior, nº 915, Centro, Ouvidor-GO
Telefone: 064 3478-1162 e fax 64 3478-1144

arf



República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Prefeitura Municipal de Ouvidor

Apresentar planilhas orçamentaria, composição de BDI, memoria de cálculo conforme edital

PREÇO TOTAL R\$.....

*

VALOR POR EXTENSO:

Declaro que é de minha inteira responsabilidade os preços e condições acima descritos.

Data ____/____/____

VALIDADE DE PREÇO: 30 DIAS.

AGETOP - TABELA DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - MAR/18 - COM DESONERAÇÃO (T135) - Data Base: 01/03/2018
SINAPI - PCI 817.01 - CUSTO DE COMPOSIÇÕES - SINTÉTICO - ABRANGÊNCIA: NACIONAL - LOCALIDADE: GOIANIA - DATA DE PREÇO: 01/01/2019
BDI PARA SERVIÇOS DE OBRAS RODOVIÁRIAS (DESONERADO ESTIMADO): 26,24%
BDI REDUZIDO PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE OBRAS RODOVIÁRIAS (DESONERADO ESTIMADO): 17,09%

Assinatura do Proponente

Nº CPF.....

Carimbo de CNPJ



República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Prefeitura Municipal de Ouvidor

PLANILHA DETALHAMENTO DO ORÇAMENTO

OBRA: Reforma geral, manutenção predial preventiva e manutenção predial corretiva do prédio da Biblioteca Municipal "Professor Alípio José Pires", situada na Avenida Antônio Torquato (Praça da Estação), s/n, Centro, município de Ouvidor – Goiás

AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - TABELA 133 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - DEZEMBRO/2018 - DESONERADA - Data Base: 01/12/2018
SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL - PCI.817.01 - CUSTO DE COMPOSIÇÕES - SINTÉTICO - DATA REF.: 13/02/2019
BDI=24,23% (Conforme o Acórdão 2622/2013 – TCU – Plenário)

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário	Custo Total (sem BDI)	Valor Total (com BDI)
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1	AGETOP 021301	PLACA DE OBRA EM CHAPA METÁLICA 26 COM PINTURA, AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO AGETOP	M ²	6,00	R\$	R\$	R\$
1.2	AGETOP 020101	DEMOLICAO COBERTURA TELHA CERAMICA C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA	M ²	194,32	R\$	R\$	R\$
1.3	AGETOP 020103	DEMOLIÇÃO ESTRUTURA EM MADEIRA TELHADO C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA	M ²	194,32	R\$	R\$	R\$
1.4	AGETOP 020105	DEMOL.FORRO PAULISTA C/TRANSP.ATE CB.E CARGA	M ²	94,52	R\$	R\$	R\$
1.5	AGETOP 020106	RETIRADA DE JANELAS OU PORTAIS C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA	M ²	25,74	R\$	R\$	R\$
1.6	AGETOP 020108	DEMOLIÇÃO PISOS/VIGAS DE MAD.C/TRANSPORTE ATE CB. E CARGA	M ²	32,39	R\$	R\$	R\$
1.7	AGETOP 020109	DEM.PISO CIMENT.SOBRE LASTRO	M ²	150,03	R\$	R\$	R\$

uf



República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Prefeitura Municipal de Ouvidor

		CONC.C/TR.ATE CB. E CARGA					
1.8	AGETOP 020111	DEM.PISO CERAM.SOBRE LASTRO CONC.C/TR.CB.E CARGA	M²	103,37	R\$	R\$	R\$
1.9	AGETOP 020115	DEMOLIÇÃO DE REVEST. C/ AZULEJOS C/TRANSP.ATE CB. E CARGA	M²	12,03	R\$	R\$	R\$
1.10	AGETOP 020117	DEMOL.REVEST.C/AR GAMASSA C/TR.ATE CB.E CARGA	M²	605,06	R\$	R\$	R\$
1.11	AGETOP 020137	DEMOLIÇÃO BACIA SANITARIA C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA	UN.	1,00	R\$	R\$	R\$
1.12	AGETOP 020138	DEMOLIÇÃO DE LAVATÓRIO C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA	UN.	1,00	R\$	R\$	R\$
1.13	AGETOP 020141	DEMOLIÇÃO DE CAIXA DESCARGA EXTERNA C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA	UN.	1,00	R\$	R\$	R\$
1.14	AGETOP 020157	DEMOLIÇÃO CALHAS/ RUFOS EM CHAPA C/TR.AT.C.B.E CARGA	M²	1,62	R\$	R\$	R\$
1.15	AGETOP 020162	DEMOLIÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E AFINS C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA	H	32,00	R\$	R\$	R\$
1.16	AGETOP 020163	DEMOLIÇÃO DAS INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS E AFINS C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA	H	32,00	R\$	R\$	R\$
SUB TOTAL:						R\$	R\$
2		TRANSPORTES					
2.1	AGETOP 030101	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO INCLUSO A CARGA MANUAL	M³	211,77	R\$	R\$	R\$
SUB TOTAL:						R\$	R\$
3		INST. ELÉT./TELEFÔNICA/C ABEAMENTO ESTRUTURADO					



República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Prefeitura Municipal de Ouvidor

3.1	SINAPI 74131/004	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN.	1,00	R\$	R\$	R\$
3.2	SINAPI 93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2016	UN.	8,00	R\$	R\$	R\$
3.3	SINAPI 93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2016	UN.	1,00	R\$	R\$	R\$
3.4	SINAPI 93656	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2016	UN.	1,00	R\$	R\$	R\$
3.5	SINAPI 93658	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2016	UN.	1,00	R\$	R\$	R\$
3.6	AGETOP 071330	FITA ISOLANTE, ROLO DE 10,00 M	UN.	2,00	R\$	R\$	R\$
3.7	SINAPI 93137	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA	UN.	12,00	R\$	R\$	R\$

uf



República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Prefeitura Municipal de Ouvidor

		LÂMPADA). AF_01/2016						
3.8	SINAPI 93145	PONTO DE ILUMINAÇÃO TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA LÂMPADA). AF 01/2016	UN.	8,00	R\$	R\$	R\$	
3.9	SINAPI 93141	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF 01/2016	UN.	34,00	R\$	R\$	R\$	
3.10	SINAPI 93142	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF 01/2016	UN.	4,00	R\$	R\$	R\$	
3.11	SINAPI 93143	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF 01/2016	UN.	2,00	R\$	R\$	R\$	
3.12	SINAPI 72337	TOMADA PARA TELEFONE DE 4 POLOS PADRAO TELEBRAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN.	2,00	R\$	R\$	R\$	

inf



República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Prefeitura Municipal de Ouvidor

3.13	SINAPI 97592	LUMINÁRIA TIPO PENDENTE COLONIAL DE POLIPROPILENO, TAMANHO 52,00x16,50CM, 220W, COM SOQUETE E 1 LÂMPADA LED 25W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN.	14,00	R\$	R\$	R\$
3.14	SINAPI 97607	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO COLONIAL DE POLIPROPILENO, DIMENSÕES: 37,00CM DE ALTURA, 18,00CM DE ALTURA E 24,00CM DE COMPRIMENTO DE BASE, COM SOQUETE E 1 LÂMPADA LED 25W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN.	12,00	R\$	R\$	R\$
3.15	SINAPI 98307	PONTO DE TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018	UN.	10,00	R\$	R\$	R\$
SUB TOTAL:						R\$	R\$
4		INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS					
4.1	AGETOP 080502	VASO SANITARIO	UN.	1,00	R\$	R\$	R\$
4.2	AGETOP 080510	ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO	UN.	1,00	R\$	R\$	R\$
4.3	AGETOP 080513	TUBO PARA VÁLVULA DE DESCARGA (CURTO 1.1/4")	UN.	1,00	R\$	R\$	R\$
4.4	AGETOP 080515	VALVULA DE DESCARGA - CROMADA	UN.	1,00	R\$	R\$	R\$
4.5	AGETOP 080532	PORTA PAPEL HIGIENICO EM INOX	UN.	1,00	R\$	R\$	R\$
4.6	AGETOP 080541	LAVATÓRIO MÉDIO COM COLUNA	UN.	1,00	R\$	R\$	R\$
4.7	AGETOP 080561	SIFAO P/LAVATORIO PVC DIAM.1"X1.1/2"	UN.	1,00	R\$	R\$	R\$
4.8	AGETOP 080570	TORNEIRA PARA LAVATÓRIO DIÂMETRO 1/2"	UN.	1,00	R\$	R\$	R\$
4.9	AGETOP 080651	PIA MARMORE/GRANITO SINTÉTICO 1,20X0,60	UN.	1,00	R\$	R\$	R\$



República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Prefeitura Municipal de Ovidor

		M					
4.10	AGETOP 080656	TORNEIRA P/PIA DIAM. 1/2" E 3/4" DE MESA - BICA MÓVEL	UN.	1,00	R\$	R\$	R\$
4.11	AGETOP 080556	LIGAÇÃO FLEXÍVEL PVC DIAM.1/2" (ENGATE)	UN.	2,00	R\$	R\$	R\$
4.12	AGETOP 080902	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 3/4"	UN.	3,00	R\$	R\$	R\$
4.13	AGETOP 080903	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 1"	UN.	1,00	R\$	R\$	R\$
4.14	AGETOP 081003	TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAMETRO 25 mm	M	60,00	R\$	R\$	R\$
4.15	AGETOP 081004	TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAMETRO 32 mm	M	6,00	R\$	R\$	R\$
4.16	AGETOP 081132	LUVA SOLDAVEL C/ROSCA DIAMETRO 32 X 1"	UN.	2,00	R\$	R\$	R\$
4.17	AGETOP 081131	LUVA SOLDAVEL C/ROSCA DIAMETRO 25 X 3/4"	UN.	6,00	R\$	R\$	R\$
4.18	AGETOP 081360	JOELHO RED.90 GRAUS SOLD.C/BUCHA LATAO 25X1/2"	UN.	8,00	R\$	R\$	R\$
4.19	AGETOP 081302	JOELHO 45 GRAUS SOLDAVEL 25 mm	UN.	2,00	R\$	R\$	R\$
4.20	AGETOP 081321	JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM	UN.	10,00	R\$	R\$	R\$
4.21	AGETOP 081322	JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM (1")	UN.	2,00	R\$	R\$	R\$
4.22	AGETOP 081402	TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 mm	UN.	6,00	R\$	R\$	R\$
4.23	AGETOP 081462	UNIAO SOLDAVEL DIAMETRO 25 mm	UN.	6,00	R\$	R\$	R\$
4.24	AGETOP 081162	BUCHA DE REDUCAO SOLD.CURTA 32 X 25 MM	UN.	1,00	R\$	R\$	R\$
4.25	AGETOP 081537	CURVA 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 mm	UN.	2,00	R\$	R\$	R\$
4.26	AGETOP 081661	CORPO CX. SIFONADA DIAM. 100 X 100 X 50	UN.	2,00	R\$	R\$	R\$
4.27	AGETOP 081695	PROLONGAMENTO PARA CAIXA SIFONADA 100 MM	M	1,00	R\$	R\$	R\$
4.28	AGETOP 082103	REDUCAO EXCENTRICA 100 X 50	UN.	2,00	R\$	R\$	R\$



República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Prefeitura Municipal de Ouidor

		MM					
4.29	AGETOP 081702	CURVA 45 GRAUS DIAMETRO 100 MM	UN.	1,00	R\$	R\$	R\$
4.30	AGETOP 081737	CURVA 90 GRAUS LONGA DIAM. 100 MM	UN.	2,00	R\$	R\$	R\$
4.31	AGETOP 081823	TAMPA PARA CAIXA PASSAGEM FERRO FUNDIDO T-33 - TRÁFEGO PESADO	UN.	1,00	R\$	R\$	R\$
4.32	AGETOP 081825	CAIXA DE PASSAGEM 60 X 60 CM SEM TAMPA	UN.	1,00	R\$	R\$	R\$
4.33	AGETOP 081826	TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM PARA A CAIXA DE PASSAGEM 60X60CM	UN.	1,00	R\$	R\$	R\$
4.34	AGETOP 081829	CAIXA DE INSPEÇÃO - TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM	UN.	1,00	R\$	R\$	R\$
4.35	AGETOP 081831	CAIXA DE INSPEÇÃO - ALVENARIA DE 1/2 VEZ COM REVESTIMENTO INTERNO EM REBOCO PAULISTA A-14 (COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE)	UN.	1,00	R\$	R\$	R\$
4.36	AGETOP 081938	JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 MM	UN.	1,00	R\$	R\$	R\$
4.37	AGETOP 082004	LUVA SIMPLES DIAM. 100 MM	UN.	4,00	R\$	R\$	R\$
4.38	AGETOP 082235	TE SANITARIO DIAMETRO 100 X 100 MM	UN.	1,00	R\$	R\$	R\$
4.39	AGETP'082301	TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAM. 40 MM	M	6,00	R\$	R\$	R\$
4.40	AGETOP 082302	TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAM. 50 MM	M	12,00	R\$	R\$	R\$
4.41	AGETOP 082303	TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAM. 75 MM	M	12,00	R\$	R\$	R\$
4.42	AGETOP 082304	TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAM. 100 MM	M	6,00	R\$	R\$	R\$
4.43	AGETOP 080811	TORNEIRA DE JARDIM COM BICO PARA MANGUEIRA DIÂMETRO DE 1/2" E 3/4"	UN.	1,00	R\$	R\$	R\$
4.44	AGETOP 080804	TANQUE DE LOUÇA COM COLUNA TAMANHO MÉDIO Un		1,00	R\$	R\$	R\$

uf



República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Prefeitura Municipal de Ouvidor

		241,24 41,34 282,58					
4.45	AGETOP 080810	TORNEIRA DE PAREDE PARA TANQUE COM AREJADOR DIÂMETRO DE 1/2" OU 3/4"	UN.	1,00	R\$	R\$	R\$
4.46	AGETOP 080820	SIFAO P/TANQUE 1" X 1.1/2" - PVC	UN.	1,00	R\$	R\$	R\$
4.47	AGETOP 080830	VALVULA PARA TANQUE METALICA DIAM.1"	UN.	1,00	R\$	R\$	R\$
4.48	SINAPI 89957	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INCLUINDO AS CONEXÕES NECESSÁRIAS, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF 12/2014	UN.	7,00	R\$	R\$	R\$
4.49	SINAPI 98053	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 2,50x3,00, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 3463,6 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF 05/2018	UN.	1,00	R\$	R\$	R\$
4.50	SINAPI 98100	SUMIDOURO CIRCULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIÂMETRO INTERNO: 3,00M, ALTURA INTERNA = 3,00M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 35,34 M ² (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF 05/2018	UN.	1,00	R\$	R\$	R\$
4.51	SINAPI 73658	LIGAÇÃO DOMICILIAR DE ESGOTO DN 100MM, DO PRÉDIO ATÉ A CAIXA DE PASSAGEM,	UN.	2,00	R\$	R\$	R\$

if



República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Prefeitura Municipal de Ouvidor

		COMPOSTO POR 10,00 M TUBO DE PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM E CAIXA DE ALVENARIA COM TAMPA DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO						
4.52	SINAPI 93350	COLETOR PREDIAL DE ESGOTO, DA CAIXA DE PASSAGEM ATÉ A FOSSA SÉPTICA (DISTÂNCIA = 10,00 M, LARGURA DA VALA = 0,65 M), INCLUINDO ESCAVAÇÃO MANUAL, PREPARO DE FUNDO DE VALA E REATERRO MANUAL COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA, TUBO PVC PARA REDE COLETORA ESGOTO JEI DN 100 MM E CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2016	UN.	1,00	R\$	R\$	R\$	
						SUB TOTAL:	R\$	R\$
5		REVESTIMENTO DE PAREDE						
5.1	SINAPI 87476	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M²	10,85	R\$	R\$	R\$	
5.2	AGETOP 200101	CHAPISCO COMUM	M²	652,70	R\$	R\$	R\$	
5.3	AGETOP200102	COSTURA DE TRINCA EM ALVENARIA DE TIJOLO	M	55,00	R\$	R\$	R\$	
5.4	AGETOP 200499	REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100k	M²	652,70	R\$	R\$	R\$	



República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Prefeitura Municipal de Ouvidor

		gCI/M3)					
5.5	SINAPI 87269	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M ² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M ²	20,64	R\$	R\$	R\$
5.6	SINAPI 84089	PEITORIL EM MARMORE, LARGURA VARIÁVEL, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M131	0,00	R\$	R\$	R\$
SUB TOTAL:						R\$	R\$
6		REVESTIMENTO DE PISO					
6.1	SINAPI 87620	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014	M ²	103,37	R\$	R\$	R\$
6.2	SINAPI 87263	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M ² . AF_06/2014	M ²	103,37	R\$	R\$	R\$
6.3	SINAPI 87263	RODAPÉ CERÂMICO DE 10 CM DE ALTURA, COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M ² . AF_06/2014	M	118,08	R\$	R\$	R\$
6.4	SINAPI 98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA	M	8,75	R\$	R\$	R\$



República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Prefeitura Municipal de Ouvidor

		15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_06/2018					
		RAMPA DE ACESSIBILIDADE			R\$	R\$	R\$
6.5	AGETOP 061130	MURO ARRIMO PADRÃO AGETOP EM CANALETA SEM REVESTIMENTO-(COM ALTURA ATÉ 2,50M)- INCLUSO FUNDAÇÃO	M ²	14,33	R\$	R\$	R\$
6.6	AGETOP 041003	ATERRO INTERNO SEM APILOAM.C/TR.EM CARRINHO MÃO	M ³	23,04	R\$	R\$	R\$
6.7	AGETOP 041140	REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA ESCAVADA	M ²	33,23	R\$	R\$	R\$
6.8	AGETOP 041002	APILOAMENTO	M ²	33,23	R\$	R\$	R\$
6.9	AGETOP 220109	CONCRETO DESEMPENADO PARA QUADRA COM LASTRO E=7,0 CM	M ²	33,23	R\$	R\$	R\$
6.10	AGETOP 221126	PISO DE LADRILHO HIDRÁULICO COLORIDO MODELO TÁTIL (ALERTA OU DIRECIONAL) SEM LASTRO	M ²	2,46	R\$	R\$	R\$
6.11	SINAPI 84862	GUARDA-CORPO COM CORRIMAO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2"	M	39,78	R\$	R\$	R\$
6.12	SINAPI 74072/003	CORRIMAO EM TUBO ACO GALVANIZADO 1 1/2" COM BRACADEIRA	M	6,06	R\$	R\$	R\$
SUB TOTAL:						R\$	R\$
7		COBERTURA					
7.1	AGETOP 140102	ESTRUTURA DE MADEIRA PARA TELHA CERAMICA V=7 A 10 M C/FERRAGENS	M ²	194,32	R\$	R\$	R\$
7.2	AGETOP 160401	COBERTURA COM TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA	M ²	194,32	R\$	R\$	R\$
7.3	AGETOP 160402	CUMEEIRA P/ TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA	M	20,00	R\$	R\$	R\$
7.4	AGETOP 160403	EMBOCAMENTO LATERAL (OITOES)	M	36,20	R\$	R\$	R\$

uf



República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Prefeitura Municipal de Ouvidor

7.5	AGETOP 160404	EMBOCAMENTO DE BEIRAL	M	36,20	R\$	R\$	R\$
7.6	SINAPI 84093	TABEIRA DE MADEIRA LEI, 1A QUALIDADE, 2,5X30,0CM PARA BEIRAL DE TELHADO(MODELO COLONIAL)	M	59,90	R\$	R\$	R\$
7.6	SINAPI 84093	FECHAMENTO LATERAL DE MADEIRA LEI, 1A QUALIDADE, E=2,5CM PARA TELHADO (MODELO COLONIAL)	M ²	13,30	R\$	R\$	R\$
7.7	AGETOP 160601	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA	M	9,00	R\$	R\$	R\$
7.8	AGETOP 160602	RUFO DE CHAPA GALVANIZADA	M	9,00	R\$	R\$	R\$
SUB TOTAL:						R\$	R\$
8							
8.1	AGETOP 210702	FORRO PAULISTA DE CEDRINHO (1ª QUALIDADE)	M ²	94,52	R\$	R\$	R\$
SUB TOTAL:						R\$	R\$
9							
9.1	SINAPI 91337	KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO MEXICANA, MACIÇA (CEDRO, PEROBA, ANGELIM, IMBUIA OU SIMILAR), DE ABRIR, PADRÃO COLONIAL, 80X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2015	UN.	7,00	R\$	R\$	R\$
9.2	SINAPI 91337	KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO MEXICANA, MACIÇA (CEDRO, PEROBA, ANGELIM, IMBUIA OU SIMILAR), DE ABRIR, PADRÃO COLONIAL, 90X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS,	UN.	2,00	R\$	R\$	R\$

uf



República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Prefeitura Municipal de Ouvidor

		MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2015					
9.3	SINAPI 91337	KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO CELEIRO, MACIÇA (CEDRO, PEROBA, ANGELIM, IMBUIA OU SIMILAR), DE CORRER, SUSPENSA, COM DUAS FOLHAS, PADRÃO COLONIAL, 1,45X250CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: TRILHO DE 3 METROS, 4 ROLDANAS, 6 CHUMBADORES, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2015	UN.	1,00	R\$	R\$	R\$
9.4	SINAPI 91337	KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO MEXICANA, MACIÇA (CEDRO, PEROBA, ANGELIM, IMBUIA OU SIMILAR), DE ABRIR, PADRÃO COLONIAL, 0,90X250CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2015	UN.	1,00	R\$	R\$	R\$
9.5	SINAPI 91304	FECHADURA DE EMBURIR COM PUXADOR, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO COLONIAL, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2015	UN.	4,00	R\$	R\$	R\$



República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Prefeitura Municipal de Ouvidor

9.6	SINAPI 91305	FECHADURA DE EMBUTIR COM PUXADOR, PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO COLONIAL, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2015	UN.	1,00	R\$	R\$	R\$
9.7	SINAPI 91307	FECHADURA DE EMBUTIR COM PUXADOR, PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO COLONIAL, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2015	UN.	5,00	R\$	R\$	R\$
9.8	SINAPI 73813/001	JANELA DE ABRIR / GUILHOTINA EM MADEIRA (CEDRO, PEROBA, ANGELIM, IMBUIA OU SIMILAR) EM ARCO, 4 FOLHAS (SENDO DUAS FOLHAS VENEZIANA DE ABRIR PARA DENTRO E DUAS FOLHAS INDEPENDENTES TIPO GUILHOTINA PREPARADAS PARA A INSTALAÇÃO DE VIDROS), MODELO COLONIAL, 1,20X1,20M, MONTADA NO BATENTE DE 14CM DE LARGURA, INCLUSO GUARNICOES, DOBRADICAS E PUXADOR PADRÃO COLONIAL	UN.	7,00	R\$	R\$	R\$
9.9	SINAPI 73813/001	JANELA MAXIM-AR QUADRICULADO EM MADEIRA (CEDRO, PEROBA, ANGELIM, IMBUIA OU SIMILAR) PREPARADA PARA A INSTALAÇÃO DE	UN.	1,00	R\$	R\$	R\$

af



República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Prefeitura Municipal de Ouvidor

		VIDROS, MODELO COLONIAL, 0,60X0,80M, MONTADA NO BATENTE DE 14CM DE LARGURA, INCLUSO GUARNICOES, DOBRADICAS E PUXADOR PADRÃO COLONIAL					
9.10	SINAPI 91337	KIT DE PORTÃO DE MADEIRA TIPO MEXICANO, MACIÇA (CEDRO, PEROBA, ANGELIM, IMBUIA OU SIMILAR), DE ABRIR, PADRÃO COLONIAL, 90X240CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN.	1,00	R\$	R\$	R\$
SUB TOTAL:						R\$	R\$
10		PINTURA					
10.1	AGETOP 260901	PINTURA VERNIZ EM MADEIRA DUAS DEMAOS	M ²	10,56	R\$	R\$	R\$
10.2	AGETOP 261304	EMASSAMENTO ACRILICO DUAS DEMAOS	M ²	248,23	R\$	R\$	R\$
10.3	AGETOP 260909	PINTURA LATEX ACRILICA TRES DEMAOS COM SELADOR	M ²	338,00	R\$	R\$	R\$
10.4	AGETOP 261300	EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS	M ²	314,70	R\$	R\$	R\$
10.5	AGETOP 261303	PINTURA LATEX TRES DEMAOS COM SELADOR	M ²	314,70	R\$	R\$	R\$
10.6	AGETOP 261703	PINTURA ACRÍLICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS	M ²	188,06	R\$	R\$	R\$
SUB TOTAL:						R\$	R\$
11		ADMINISTRAÇÃO MENSALISTAS	-				
11.1	AGETOP 250101	ENGENHEIRO (OBRAS CIVIS)	- H	110,00	R\$	R\$	R\$

uf



República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Prefeitura Municipal de Ouvidor

11.2	AGETOP 250103	ENCARREGADO (OBRAS CIVIS)	- H	440,00	R\$	R\$	R\$	
11.3	AGETOP 250111	VIGIA DE OBRAS - (NOTURNO) - OBRAS CIVIS	- H	440,00	R\$	R\$	R\$	
						SUB TOTAL:	R\$	R\$
12	VIDROS							
12.1	AGETOP 190102	VIDRO LISO 4 MM - COLOCADO	- M ²	10,56	R\$	R\$	R\$	
						SUB TOTAL:	R\$	R\$
13	DIVERSOS							
13.1	AGETOP 270501	LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS)	- M ²	171,94	R\$	R\$	R\$	
13.2	AGETOP 270804	PLACA DE INAUGURAÇÃO AÇO ESCOVADO 60 X 120 CM	- UN.	1,00	R\$	R\$	R\$	
						SUB TOTAL:	R\$	R\$
						Valor Total (com BDI):	R\$	

DATA.....

PROPONENTE

CNPJ.....

ASSINATURA

uf



República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Prefeitura Municipal de Ouvidor

MEMORIA DE CÁLCULO

OBRA: Reforma geral, manutenção predial preventiva e manutenção predial corretiva do prédio da Biblioteca Municipal "Professor Albio José Pires", situada na Avenida Antônio Torquato (Praça da Estação), s/n, Centro, município de Ouvidor – Goiás

AGETOP - AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS
TABELA 133 - CUSTOS DE OBRAS CIVIS - DEZEMBRO/2018 -
DESONERADA - Data Base: 01/12/2018

Item	Código	Descrição	Unidade	Memória de Calculo
1		SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	AGETOP 021301	PLACA DE OBRA EM CHAPA METÁLICA 26 COM PINTURA, AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO AGETOP	M ²	3,00 x 2,00 = 6,00
1.2	AGETOP 020101	DEMOLICAO COBERTURA TELHA CERAMICA C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA	M ²	(75,78 + 97,72) x 1,12 = 194,32
1.3	AGETOP 020103	DEMOLIÇÃO ESTRUTURA EM MADEIRA TELHADO C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA	M ²	(75,78 + 97,72) x 1,12 = 194,32
1.4	AGETOP 020105	DEMOL.FORRO PAULISTA C/TRANSP.ATE CB.E CARGA	M ²	32,39 + 8,99 + 13,95 + 9,60 + 2,47 + 4,65 + 13,83 + 8,64 = 94,52
1.5	AGETOP 020106	RETIRADA DE JANELAS OU PORTAIS C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA	M ²	(0,45x0,60) + (0,92x1,57) + (1,00x1,00) + (0,92x1,49) + (1,00x0,80) + (0,77x0,77) + (1,00x1,00) + (0,92x1,49) + (0,90x2,54) + (1,45x2,58) + (0,80x2,20) + (0,96x2,03) + (1,00x2,08) + (0,93x2,37) + (0,80x2,04) + (0,93x2,41) = 25,74
1.6	AGETOP 020108	DEMOLIÇÃO PISOS/VIGAS DE MAD.C/TRANSPORTE ATE CB. E CARGA	M ²	32,39
1.7	AGETOP 020109	DEM.PISO CIMENT.SOBRE LASTRO CONC.C/TR.ATE CB. E CARGA	M ²	32,39+4,65+8,99+8,85+8,64 +13,95+13,83+9,60+2,47+46,66 = 150,03
1.8	AGETOP 020111	DEM.PISO CERAM.SOBRE LASTRO CONC.C/TR.CB.E CARGA	M ²	32,39+4,65+8,99+8,85+8,64 +13,95+13,83+9,60+2,47 = 103,37
1.9	AGETOP 020115	DEMOLIÇÃO DE REVEST. C/ AZULEJOS C/TRANSP.ATE CB. E CARGA	M ²	(1,86+1,75+2,66+1,75) x 1,50 = 12,03

uf



República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Prefeitura Municipal de Ouvidor

1.10	AGETOP 020117	DEMOL.REVEST.C/ARGAMASSA C/TR.ATE CB.E CARGA	M ²	Reboco interno {[(4,39+7,38+4,39+7,38)x2,9 0] + [(3,02+4,62+3,02+4,62)x2,64] + [(2,99+3,01+2,99+3,01)x2,64 + [(3,13+3,07+3,13+3,07)x2,64] + [(0,93+2,66+0,93+2,66)x2,48] + [(1,75+2,66+1,75+2,66)x2,34] + [(3,02+4,58+3,02+4,58)x2,62] + [(2,99+2,89+2,99+2,89)x2,68] + [(2,99+2,96+2,99+2,96)x2,68]} - [(0,45x0,60)+(0,92x1,57)+(1, 00x1,00)+(0,92x1,49)+(1,00x 0,80) + (0,77x0,77)+(1,00x1,00)+(0,9 2x1,49)+(0,90x2,54)+(1,45x2 ,58) + (0,80x2,20)+(0,96x2,03)+(1,0 0x2,08)+(0,93x2,37)+(0,80x2 ,04) + (0,93x2,41)] = 288,96 Reboco externo {[(8,40+0,16+0,16)x4,87] + [(5,40+0,15+0,15+0,50+0,17 +0,33)x5,69] + (9,65x4,50) + (6,60x5,34) + (3,00x5,34) + (3,30x5,34) + (6,00x2,66) + (2,50x3,23) + [(4,85+0,65)x5,69]- [(0,45x0,60) + (0,92x1,57)+(1,00x1,00)+(0,9 2x1,49)+(1,00x0,80)+(0,77x0 ,77) + (1,00x1,00)+(0,92x1,49)+(0,9 0x2,54)+(1,45x2,58)+(0,96x2 ,03) + (0,93x2,37)+(0,80x2,04) + (0,93x2,41)] = 226,33 Muro [(3,50+3,18+5,40+5,10+0,30 +0,30+5,16+4,86+5,67)x2,41] + (5,80x1,57) = 89,77 Total = 288,96 + 226,33 + 89,77 = 605,06
1.11	AGETOP 020137	DEMOLIÇÃO BACIA SANITARIA C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA	UN.	1,00
1.12	AGETOP 020138	DEMOLIÇÃO DE LAVATÓRIO C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA	UN.	1,00

uf



República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Prefeitura Municipal de Ouvidor

1.13	AGETOP 020141	DEMOLIÇÃO DE CAIXA DESCARGA EXTERNA C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA	UN.	1,00
1.14	AGETOP 020157	DEMOLIÇÃO CALHAS/ RUFOS EM CHAPA C/TR.AT.C.B.E CARGA	M ²	8,08 x 0,20 = 1,62
1.15	AGETOP 020162	DEMOLIÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E AFINS C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA	H	32,00
1.16	AGETOP 020163	DEMOLIÇÃO DAS INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS E AFINS C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA	H	32,00
2				
TRANSPORTES				
2.1	AGETOP 030101	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO INCLUSO A CARGA MANUAL	M ³	(605,06+12,03+32,39+150,03+103,37+25,74+94,52+194,32 + 194,32) x 0,15 = 211,77
3				
INST. ELÉT./TELEFÔNICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO				
3.1	SINAPI 74131/004	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN.	1,00
3.2	SINAPI 93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN.	8,00
3.3	SINAPI 93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN.	1,00
3.4	SINAPI 93656	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN.	1,00
3.5	SINAPI 93658	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN.	1,00
3.6	AGETOP 071330	FITA ISOLANTE, ROLO DE 10,00 M	UN.	2,00
3.7	SINAPI 93137	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN.	12,00



República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Prefeitura Municipal de Ouvidor

3.8	SINAPI 93145	PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN.	8,00
3.9	SINAPI 93141	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN.	34,00
3.10	SINAPI 93142	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN.	4,00
3.11	SINAPI 93143	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN.	2,00
3.12	SINAPI 72337	TOMADA PARA TELEFONE DE 4 POLOS PADRAO TELEBRAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN.	2,00
3.13	SINAPI 97592	LUMINÁRIA TIPO PENDENTE COLONIAL DE POLIPROPILENO, TAMANHO 52,00x16,50CM, 220W, COM SOQUETE E 1 LÂMPADA LED 25W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN.	14,00
3.14	SINAPI 97607	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO COLONIAL DE POLIPROPILENO, DIMENSÕES: 37,00CM DE ALTURA, 18,00CM DE ALTURA E 24,00CM DE COMPRIMENTO DE BASE, COM SOQUETE E 1 LÂMPADA LED 25W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN.	12,00
3.15	SINAPI 98307	PONTO DE TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018	UN.	10,00
4		INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS		
4.1	AGETOP 080502	VASO SANITARIO	UN.	1,00
4.2	AGETOP 080510	ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO	UN.	1,00
4.3	AGETOP 080513	TUBO PARA VÁLVULA DE DESCARGA (CURTO 1.1/4")	UN.	1,00
4.4	AGETOP 080515	VALVULA DE DESCARGA - CROMADA	UN.	1,00



República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Prefeitura Municipal de Ouvidor

4.5	AGETOP 080532	PORTA PAPEL HIGIENICO EM INOX	UN.	1,00
4.6	AGETOP 080541	LAVATÓRIO MÉDIO COM COLUNA	UN.	1,00
4.7	AGETOP 080561	SIFAO P/LAVATORIO PVC DIAM. 1"X1.1/2"	UN.	1,00
4.8	AGETOP 080570	TORNEIRA PARA LAVATÓRIO DIÂMETRO 1/2"	UN.	1,00
4.9	AGETOP 080651	PIA MARMORE/GRANITO SINTÉTICO 1,20X0,60 M	UN.	1,00
4.10	AGETOP 080656	TORNEIRA P/PIA DIAM. 1/2" E 3/4" DE MESA - BICA MÓVEL	UN.	1,00
4.11	AGETOP 080556	LIGAÇÃO FLEXÍVEL PVC DIAM. 1/2" (ENGATE)	UN.	2,00
4.12	AGETOP 080902	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 3/4"	UN.	3,00
4.13	AGETOP 080903	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 1"	UN.	1,00
4.14	AGETOP 081003	TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAMETRO 25 mm	M	60,00
4.15	AGETOP 081004	TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAMETRO 32 mm	M	6,00
4.16	AGETOP 081132	LUVA SOLDAVEL C/ROSCA DIAMETRO 32 X 1"	UN.	2,00
4.17	AGETOP 081131	LUVA SOLDAVEL C/ROSCA DIAMETRO 25 X 3/4"	UN.	6,00
4.18	AGETOP 081360	JOELHO RED.90 GRAUS SOLD.C/BUCHA LATAO 25X1/2"	UN.	8,00
4.19	AGETOP 081302	JOELHO 45 GRAUS SOLDAVEL 25 mm	UN.	2,00
4.20	AGETOP 081321	JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM	UN.	10,00
4.21	AGETOP 081322	JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM (1")	UN.	2,00
4.22	AGETOP 081402	TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 mm	UN.	6,00
4.23	AGETOP 081462	UNIAO SOLDAVEL DIAMETRO 25 mm	UN.	6,00
4.24	AGETOP 081162	BUCHA DE REDUCAO SOLD.CURTA 32 X 25 MM	UN.	1,00
4.25	AGETOP 081537	CURVA 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 mm	UN.	2,00
4.26	AGETOP 081661	CORPO CX. SIFONADA DIAM. 100 X 100 X 50	UN.	3,00
4.27	AGETOP 081695	PROLONGAMENTO PARA CAIXA SIFONADA 100 MM	M	1,50
4.28	AGETOP 082103	REDUCAO EXCENTRICA 100 X 50 MM	UN.	2,00
4.29	AGETOP 081702	CURVA 45 GRAUS DIAMETRO 100 MM	UN.	1,00
4.30	AGETOP 081737	CURVA 90 GRAUS LONGA DIAM. 100 MM	UN.	2,00
4.31	AGETOP 081823	TAMPA PARA CAIXA PASSAGEM FERRO FUNDIDO T-33 - TRÁFEGO PESADO	UN.	1,00
4.32	AGETOP	CAIXA DE PASSAGEM 60 X 60 CM	UN.	1,00



República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Prefeitura Municipal de Ouvidor

	081825	SEM TAMPA		
4.33	AGETOP 081826	TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM PARA A CAIXA DE PASSAGEM 60X60CM	UN.	1,00
4.34	AGETOP 081829	CAIXA DE INSPEÇÃO - TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM	UN.	1,00
4.35	AGETOP 081831	CAIXA DE INSPEÇÃO - ALVENARIA DE 1/2 VEZ COM REVESTIMENTO INTERNO EM REBOCO PAULISTA A-14 (COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE)	UN.	1,00
4.36	AGETOP 081938	JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 MM	UN.	1,00
4.37	AGETOP 082004	LUVA SIMPLES DIAM. 100 MM	UN.	4,00
4.38	AGETOP 082235	TE SANITARIO DIAMETRO 100 X 100 MM	UN.	1,00
4.39	AGETP'08 2301	TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAM. 40 MM		6,00
4.40	AGETOP 082302	TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAM. 50 MM	M	3,50+2,80+1,20+2,60+1,90 = 12,00
4.41	AGETOP 082303	TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAM. 75 MM	M	8,50+3,50 = 12,00
4.42	AGETOP 082304	TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAM. 100 MM	M	6,00
4.43	AGETOP 080811	TORNEIRA DE JARDIM COM BICO PARA MANGUEIRA DIÂMETRO DE 1/2" E 3/4"	UN.	1,00
4.44	AGETOP 080804	TANQUE DE LOUÇA COM COLUNA TAMANHO MÉDIO Un 241,24 41,34 282,58		1,00
4.45	AGETOP 080810	TORNEIRA DE PAREDE PARA TANQUE COM AREJADOR DIÂMETRO DE 1/2" OU 3/4"	UN.	1,00
4.46	AGETOP 080820	SIFAO P/TANQUE 1" X 1.1/2" - PVC	UN.	1,00
4.47	AGETOP 080830	VALVULA PARA TANQUE METALICA DIAM.1"	UN.	1,00
4.48	SINAPI 89957	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INCLUINDO AS CONEXÕES NECESSÁRIAS, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF 12/2014	UN.	7,00
4.49	SINAPI 98053	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 2,50x3,00, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 3463,6 L (PARA 13 CONTRIBUINTE). AF 05/2018	UN.	1,00



República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Prefeitura Municipal de Ouvidor

4.50	SINAPI 98100	SUMIDOURO CIRCULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIÂMETRO INTERNO: 3,00M, ALTURA INTERNA = 3,00M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 35,34 M ² (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_05/2018	UN.	1,00
4.51	SINAPI 73658	LIGAÇÃO DOMICILIAR DE ESGOTO DN 100MM, DO PRÉDIO ATÉ A CAIXA DE PASSAGEM, COMPOSTO POR 10,00 M TUBO DE PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM E CAIXA DE ALVENARIA COM TAMPA DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN.	2,00
4.52	SINAPI 93350	COLETOR PREDIAL DE ESGOTO, DA CAIXA DE PASSAGEM ATÉ A FOSSA SÉPTICA (DISTÂNCIA = 10,00 M, LARGURA DA VALA = 0,65 M), INCLUINDO ESCAVAÇÃO MANUAL, PREPARO DE FUNDO DE VALA E REATERRO MANUAL COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA, TUBO PVC PARA REDE COLETORA ESGOTO JEI DN 100 MM E CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2016	UN.	1,00
5				
ALVENARIA E REVESTIMENTO DE PAREDE				
5.1	SINAPI 87476	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M ² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M ²	10,85
5.2	AGETOP 200101	CHAPISCO COMUM	M ²	Reboco interno [[[(4,39+7,38+4,39+7,38)x2,90] + [(3,02+4,62+3,02+4,62)x2,64] + [(2,99+3,01+2,99+3,01)x2,64] + [(3,13+3,07+3,13+3,07)x2,64] + [(0,93+2,66+0,93+2,66)x2,48] + [(1,75+2,66+1,75+2,66)x2,34] + [(3,02+4,58+3,02+4,58)x2,62] + [(2,99+2,89+2,99+2,89)x2,68] + [(2,99+2,96+2,99+2,96)x2,68

uf



República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Prefeitura Municipal de Ouvidor

				}} = 314,70 Reboco externo {[(8,40+0,16+0,16)x4,87] + [(5,40+0,15+0,15+0,50+0,17 +0,33)x5,69] + (9,65x4,50) + (6,60x5,34) + (3,00x5,34) + (3,30x5,34) + (6,00x2,66) + (2,50x3,23) + [(4,85+0,65)x5,69]} = 248,23 Muro [(3,50+3,18+5,40+5,10+0,30 +0,30+5,16+4,86+5,67)x2,41] + (5,80x1,57) = 89,77 Total = 314,70 + 248,23 + 89,77 = 652,70
5.3	AGETOP2 00102	COSTURA DE TRINCA EM ALVENARIA DE TIJOLO	M	55,00
5.4	AGETOP 200499	REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3)	M ²	Reboco interno {[(4,39+7,38+4,39+7,38)x2,9 0] + [(3,02+4,62+3,02+4,62)x2,64] + [(2,99+3,01+2,99+3,01)x2,64 + [(3,13+3,07+3,13+3,07)x2,64] + [(0,93+2,66+0,93+2,66)x2,48] + [(1,75+2,66+1,75+2,66)x2,34] + [(3,02+4,58+3,02+4,58)x2,62] + [(2,99+2,89+2,99+2,89)x2,68] + [(2,99+2,96+2,99+2,96)x2,68]}} = 314,70 Reboco externo {[(8,40+0,16+0,16)x4,87] + [(5,40+0,15+0,15+0,50+0,17 +0,33)x5,69] + (9,65x4,50) + (6,60x5,34) + (3,00x5,34) + (3,30x5,34) + (6,00x2,66) + (2,50x3,23) + [(4,85+0,65)x5,69]} = 248,23 Muro [(3,50+3,18+5,40+5,10+0,30 +0,30+5,16+4,86+5,67)x2,41] + (5,80x1,57) = 89,77 Total = 314,70 + 248,23 + 89,77 = 652,70
5.5	SINAPI 87269	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M ² NA ALTURA INTEIRA DAS	M ²	[(1,75+2,66+1,75+2,66)x2,34] = 20,64

uf



República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Prefeitura Municipal de Ouvidor

PAREDES. AF_06/2014				
6 REVESTIMENTO DE PISO				
6.1	SINAPI 87620	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014	M ²	32,39+4,65+8,99+8,85+8,64 +13,95+13,83+9,60+2,47 = 103,37
6.2	SINAPI 87263	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M ² . AF_06/2014	M ²	32,39+4,65+8,99+8,85+8,64 +13,95+13,83+9,60+2,47 = 103,37
6.3	SINAPI 87263	RODAPÉ CERÂMICO DE 10 CM DE ALTURA, COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M ² . AF_06/2014	M	(4,39+7,38+4,39+7,38)+(3,02 +4,62+3,02+4,62)+(2,99+3,01+2,99+3,01)+(3,13 +3,07+3,13+3,07)+(0,93+2,66+0,93+2,66)+(1,75 +2,66+1,75+2,66)+(3,02+4,58+3,02+4,58)+(2,99 +2,89+2,99+2,89)+(2,99+2,96+2,99+2,96) = 118,08
6.4	SINAPI 98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_06/2018	M	(0,80x8) + 0,90 + 1,45 = 8,75
RAMPA DE ACESSIBILIDADE				
6.5	AGETOP 061130	MURO ARRIMO PADRÃO AGETOP EM CANALETA SEM REVESTIMENTO (COM ALTURA ATÉ 2,50M) - INCLUSO FUNDAÇÃO	M ²	1,78+3,98+5,89+2,68 = 14,33
6.6	AGETOP 041003	ATERRO INTERNO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE EM CARRINHO MÃO	M ³	33,23 x ((0,96+0,70+0,42)/3) = 23,04
6.7	AGETOP 041140	REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA ESCAVADA	M ²	33,23
6.8	AGETOP 041002	APILOAMENTO	M ²	33,23
6.9	AGETOP 220109	CONCRETO DESEMPENADO PARA QUADRA COM LASTRO E=7,0 CM	M ²	33,23
6.10	AGETOP 221126	PISO DE LADRILHO HIDRÁULICO COLORIDO MODELO TÁTIL (ALERTA OU DIRECIONAL) SEM LASTRO	M ²	(1,50+3,83+3,00+1,50) x 0,25 = 2,46
6.11	SINAPI 84862	GUARDA-CORPO COM CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 1	M	5,50+4,33+0,20+5,30+2,90+ 7,05+5,40+0,020+5,30+3,78 =



República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Prefeitura Municipal de Ouvidor

		1/2"		39,78
6.12	SINAPI 74072/003	CORRIMAO EM TUBO ACO GALVANIZADO 1 1/2" COM BRACADEIRA	M	0,78 + 5,28 = 6,06
7				
COBERTURA				
7.1	AGETOP 140102	ESTRUTURA DE MADEIRA PARA TELHA CERAMICA V=7 A 10 M C/FERRAGENS	M ²	(75,78 + 97,72) x 1,12 = 194,32
7.2	AGETOP 160401	COBERTURA COM TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA	M ²	(75,78 + 97,72) x 1,12 = 194,32
7.3	AGETOP 160402	CUMEEIRA P/ TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA	M	11,00 + 9,00 = 20,00
7.4	AGETOP 160403	EMBOCAMENTO LATERAL (OITOEES)	M	5,70+5,70+5,70+5,70+3,35+ 3,35+3,35+3,35 = 36,20
7.5	AGETOP 160404	EMBOCAMENTO DE BEIRAL	M	8,10+8,10+10,00+10,00 = 36,20
7.6	SINAPI 84093	TABEIRA DE MADEIRA LEI, 1A QUALIDADE, 2,5X30,0CM PARA BEIRAL DE TELHADO(MODELO COLONIAL)	M	8,10+8,10+4,50+4,50+5,70+ 5,70+10,00+10,00+3,30 = 59,90
7.6	SINAPI 84093	FECHAMENTO LATERAL DE MADEIRA LEI, 1A QUALIDADE, E=2,5CM PARA TELHADO (MODELO COLONIAL)	M ²	[(3,80x3,50)/2]x2 = 13,30
7.7	AGETOP 160601	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA	M	9,00
7.8	AGETOP 160602	RUFO DE CHAPA GALVANIZADA	M	9,00
8				
FORRO				
8.1	AGETOP 210702	FORRO PAULISTA DE CEDRINHO (1ª QUALIDADE)	M ²	32,39 + 8,99 + 13,95 + 9,60 + 2,47 + 4,65 + 13,83 + 8,64 = 94,52
9				
ESQUADRIAS				
9.1	SINAPI 91337	KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO MEXICANA, MACIÇA (CEDRO, PEROBA, ANGELIM, IMBUIA OU SIMILAR), PADRÃO COLONIAL, 80X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN.	7,00
9.2	SINAPI 91337	KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO MEXICANA, MACIÇA (CEDRO, PEROBA, ANGELIM, IMBUIA OU SIMILAR), PADRÃO COLONIAL, 90X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA -	UN.	2,00



República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Prefeitura Municipal de Ouvidor

		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015		
9.3	SINAPI 91337	KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO MEXICANA, MACIÇA (CEDRO, PEROBA, ANGELIM, IMBUÍIA OU SIMILAR), PADRÃO COLONIAL, 1,45X250CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN.	1,00
9.4	SINAPI 91337	KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO MEXICANA, MACIÇA (CEDRO, PEROBA, ANGELIM, IMBUÍIA OU SIMILAR), PADRÃO COLONIAL, 0,90X250CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN.	1,00
9.5	SINAPI 91304	FECHADURA DE EMBUTIR COM PUXADOR, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO COLONIAL, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN.	4,00
9.6	SINAPI 91305	FECHADURA DE EMBUTIR COM PUXADOR, PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO COLONIAL, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN.	1,00
9.7	SINAPI 91307	FECHADURA DE EMBUTIR COM PUXADOR, PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO COLONIAL, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN.	5,00
9.8	SINAPI 73813/001	JANELA DE ABRIR / GUILHOTINA EM MADEIRA (CEDRO, PEROBA, ANGELIM, IMBUÍIA OU SIMILAR) EM ARCO, 4 FOLHAS (SENDO DUAS FOLHAS VENEZIANA DE ABRIR PARA DENTRO E DUAS FOLHAS INDEPENDENTES TIPO GUILHOTINA PREPARADAS PARA A INSTALAÇÃO DE VIDROS), MODELO COLONIAL, 1,20X1,20M, MONTADA NO BATENTE DE 14CM	UN.	7,00



República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Prefeitura Municipal de Ouvidor

		DE LARGURA, INCLUSO GUARNICOES, DOBRADICAS E PUXADOR PADRÃO COLONIAL		
9.9	SINAPI 73813/001	JANELA MAXIM-AR QUADRICULADO EM MADEIRA (CEDRO, PEROBA, ANGELIM, IMBUIA OU SIMILAR) PREPARADA PARA A INSTALAÇÃO DE VIDROS, MODELO COLONIAL, 0,60X0,80M, MONTADA NO BATENTE DE 14CM DE LARGURA, INCLUSO GUARNICOES, DOBRADICAS E PUXADOR PADRÃO COLONIAL	UN.	1,00
9.10	SINAPI 91337	KIT DE PORTÃO DE MADEIRA TIPO MEXICANO, MACIÇA (CEDRO, PEROBA, ANGELIM, IMBUIA OU SIMILAR), DE ABRIR, PADRÃO COLONIAL, 90X240CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN.	1,00
10		PINTURA		
10.1	AGETOP 260901	PINTURA VERNIZ EM MADEIRA DUAS DEMAOS	M ²	[(1,20x1,20)x7] + [(0,60x0,80)x1] = 10,56
10.2	AGETOP 261304	EMASSAMENTO ACRILICO DUAS DEMAOS	M ²	Pintura externa {[(8,40+0,16+0,16)x4,87] + [(5,40+0,15+0,15 + 0,50+0,17+0,33)x5,69] + (9,65x4,50) + (6,60x5,34) + (3,00x5,34) + (3,30x5,34) + (6,00x2,66) + (2,50x3,23) + [(4,85+0,65)x5,69]} = 248,23 Muro [(3,50+3,18+5,40+5,10+0,30 +0,30+5,16+4,86+5,67)x2,41] + (5,80x1,57) = 89,77 Total = 248,23 + 89,77 = 338,00
10.3	AGETOP 260909	PINTURA LATEX ACRILICA TRES DEMAOS COM SELADOR	M ²	Pintura externa {[(8,40+0,16+0,16)x4,87] + [(5,40+0,15+0,15 + 0,50+0,17+0,33)x5,69] + (9,65x4,50) + (6,60x5,34) + (3,00x5,34) + (3,30x5,34) + (6,00x2,66) + (2,50x3,23) + [(4,85+0,65)x5,69]} = 248,23 Muro

uf



República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Prefeitura Municipal de Ouvidor

				$[(3,50+3,18+5,40+5,10+0,30+0,30+5,16+4,86+5,67) \times 2,41] + (5,80 \times 1,57) = 89,77$ Total = 248,23 + 89,77 = 338,00
10.4	AGETOP 261300	EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS	M ²	Pintura interna $\{[(4,39+7,38+4,39+7,38) \times 2,90] + [(3,02+4,62+3,02+4,62) \times 2,64] + [(2,99+3,01+2,99+3,01) \times 2,64] + [(3,13+3,07+3,13+3,07) \times 2,64] + [(0,93+2,66+0,93+2,66) \times 2,48] + [(1,75+2,66+1,75+2,66) \times 2,34] + [(3,02+4,58+3,02+4,58) \times 2,62] + [(2,99+2,89+2,99+2,89) \times 2,68] + [(2,99+2,96+2,99+2,96) \times 2,68]\} = 314,70$
10.5	AGETOP 261303	PINTURA LATEX TRES DEMAOS COM SELADOR	M ²	Pintura interna $\{[(4,39+7,38+4,39+7,38) \times 2,90] + [(3,02+4,62+3,02+4,62) \times 2,64] + [(2,99+3,01+2,99+3,01) \times 2,64] + [(3,13+3,07+3,13+3,07) \times 2,64] + [(0,93+2,66+0,93+2,66) \times 2,48] + [(1,75+2,66+1,75+2,66) \times 2,34] + [(3,02+4,58+3,02+4,58) \times 2,62] + [(2,99+2,89+2,99+2,89) \times 2,68] + [(2,99+2,96+2,99+2,96) \times 2,68]\} = 314,70$
10.6	AGETOP 261703	PINTURA ACRÍLICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS	M ²	$33,23+46,66+78,35+14,54+15,28 = 188,06$
11		ADMINISTRAÇÃO - MENSALISTAS		
11.1	AGETOP 250101	ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS)	H	110,00
11.2	AGETOP 250103	ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS)	H	440,00
11.3	AGETOP 250111	VIGIA DE OBRAS - (NOTURNO) -	H	440,00



República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Prefeitura Municipal de Ouvidor

OBRAS CIVIS				
12		VIDROS		
12.1	AGETOP 190102	VIDRO LISO 4 MM - COLOCADO	M ²	$[(1,20 \times 1,20) \times 7] + [(0,60 \times 0,80) \times 1] = 10,56$
13		DIVERSOS		
13.1	AGETOP 270501	LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS)	M ²	171,94
13.2	AGETOP 270804	PLACA DE INAUGURAÇÃO AÇO ESCOVADO 60 X 120 CM	UN.	1,00

MEMORIAL DESCRITIVO

Item	Código	Descrição	Local de Aplicação
1		SERVIÇOS PRELIMINARES	
1.1	AGETOP 021301	PLACA DE OBRA EM CHAPA METÁLICA 26 COM PINTURA, AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO AGETOP	PLACA DA OBRA
1.2	AGETOP 020101	DEMOLICAO COBERTURA TELHA CERAMICA C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA	DEMOLIÇÃO DE COBERTURA DE TELHA CERÂMICA DANIFICADA
1.3	AGETOP 020103	DEMOLIÇÃO ESTRUTURA EM MADEIRA TELHADO C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA	DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA EM MADEIRA DE COBERTURA DE TELHA CERÂMICA DANIFICADA
1.4	AGETOP 020105	DEMOL.FORRO PAULISTA C/TRANSP.ATE CB.E CARGA	DEMOLIÇÃO DE FORRO DANIFICADO DA BIBLIOTECA, SALA DE LEITURA 01, HALL, COPA, DISPENSA, BANHEIRO, SALA DE LEITURA 03, SALA DE LEITURA 02A E SALA DE LEITURA 02B
1.5	AGETOP 020106	RETIRADA DE JANELAS OU PORTAIS C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA	SUBSTITUIÇÃO DE JANELAS E PORTAS DANIFICADAS
1.6	AGETOP 020108	DEMOLIÇÃO PISOS/VIGAS DE MAD.C/TRANSPORTE ATE CB. E CARGA	DEMOLIÇÃO DE PISO DE MADEIRA DANIFICADO
1.7	AGETOP 020109	DEM.PISO CIMENT.SOBRE LASTRO CONC.C/TR.ATE CB. E CARGA	DEMOLIÇÃO DE PISO DANIFICADO
1.8	AGETOP 020111	DEM.PISO CERAM.SOBRE LASTRO CONC.C/TR.CB.E CARGA	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO DANIFICADO DO PISO
1.9	AGETOP 020115	DEMOLIÇÃO DE REVEST. C/ AZULEJOS C/TRANSP.ATE CB. E CARGA	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO DANIFICADO DE PAREDE
1.10	AGETOP	DEMOL.REVEST.C/ARGAMA	DEMOLIÇÃO DE REBOCO DANIFICADO



República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Prefeitura Municipal de Ouvidor

	020117	SSA C/TR.ATE CB.E CARGA	DE PAREDES
1.11	AGETOP 020137	DEMOLIÇÃO BACIA SANITARIA C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA	DEMOLIÇÃO DE BACIA SANITÁRIA DANIFICADO DO BANHEIRO
1.12	AGETOP 020138	DEMOLIÇÃO DE LAVATÓRIO C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA	DEMOLIÇÃO DE LAVATÓRIO DANIFICADO DO BANHEIRO
1.13	AGETOP 020141	DEMOLIÇÃO DE CAIXA DESCARGA EXTERNA C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA	DEMOLIÇÃO DE CAIXA DESCARGA DANIFICADA DO BANHEIRO
1.14	AGETOP 020157	DEMOLIÇÃO CALHAS/ RUFOS EM CHAPA C/TR.AT.C.B.E CARGA	DEMOLIÇÃO DE CALHAS DANIFICADAS DA CA COBERTURA
1.15	AGETOP 020162	DEMOLIÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E AFINS C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA	DEMOLIÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DANIFICADAS PARA A ADEQUAÇÃO, CONFORME A NECESSIDADE
1.16	AGETOP 020163	DEMOLIÇÃO DAS INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS E AFINS C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA	DEMOLIÇÃO DAS INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS PARA A ADEQUAÇÃO, CONFORME A NECESSIDADE
2		TRANSPORTES	
2.1	AGETOP 030101	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO INCLUSO A CARGA MANUAL	TRANSPORTE DE ENTULHO PROVENIENTE DE DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO REALIZADA PARA A EXECUÇÃO DA OBRA
3		INST. ELÉT./TELEFÔNICA/CABEA MENTO ESTRUTURADO	
3.1	SINAPI 74131/004	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	SUBSTITUIÇÃO DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DANIFICADO, DEVIDO AO DESGASTE NATURAL E TEMPO DE USO
3.2	SINAPI 93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	SUBSTITUIÇÃO DE DISJUNTOR PARA O QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA
3.3	SINAPI 93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	SUBSTITUIÇÃO DE DISJUNTOR PARA O QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA
3.4	SINAPI 93656	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A -	SUBSTITUIÇÃO DE DISJUNTOR PARA O QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA

uf



República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Prefeitura Municipal de Ouvidor

		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	
3.5	SINAPI 93658	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	SUBSTITUIÇÃO DE DISJUNTOR PARA O QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA
3.6	AGETOP 071330	FITA ISOLANTE, ROLO DE 10,00 M	REFORMA GERAL DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
3.7	SINAPI 93137	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE ILUMINAÇÃO PARA SUBSTITUIÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DANIFICADAS, DEVIDO AO DESGASTE NATURAL E TEMPO DE USO
3.8	SINAPI 93145	PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE ILUMINAÇÃO E TOMADA 10A PARA SUBSTITUIÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DANIFICADAS, DEVIDO AO DESGASTE NATURAL E TEMPO DE USO
3.9	SINAPI 93141	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE TOMADA SIMPLES 10A PARA SUBSTITUIÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DANIFICADAS, DEVIDO AO DESGASTE NATURAL E TEMPO DE USO
3.10	SINAPI 93142	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE TOMADA DUPLA 10A PARA SUBSTITUIÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DANIFICADAS, DEVIDO AO DESGASTE NATURAL E TEMPO DE USO
3.11	SINAPI 93143	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE TOMADA SIMPLES 20A PARA SUBSTITUIÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DANIFICADAS, DEVIDO AO DESGASTE NATURAL E TEMPO DE USO
3.12	SINAPI 72337	TOMADA PARA TELEFONE DE 4 POLOS PADRAO TELEBRAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO	CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE TELEFONE PARA SUBSTITUIÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE TELEFONIA DANIFICADAS, DEVIDO AO DESGASTE NATURAL E TEMPO DE USO

uf



República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Prefeitura Municipal de Ouvidor

3.13	SINAPI 97592	LUMINÁRIA TIPO PENDENTE COLONIAL DE POLIPROPILENO, TAMANHO 52,00x16,50CM, 220W, COM SOQUETE E 1 LÂMPADA LED 25W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS NOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PARA SUBSTITUIÇÃO DAS LUMINÁRIAS DANIFICADAS, DEVIDO AO DESGASTE NATURAL E TEMPO DE USO
3.14	SINAPI 97607	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO COLONIAL DE POLIPROPILENO, DIMENSÕES: 37,00CM DE ALTURA, 18,00CM DE ALTURA E 24,00CM DE COMPRIMENTO DE BASE, COM SOQUETE E 1 LÂMPADA LED 25W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS NOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO, PARA A ILUMINAÇÃO DA ÁREA EXTERNA
3.15	SINAPI 98307	PONTO DE TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018	CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE TOMADA DE REDE RJ45 PARA SUBSTITUIÇÃO DAS INSTALAÇÕES DANIFICADAS, DEVIDO AO DESGASTE NATURAL E TEMPO DE USO
4		INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS	
4.1	AGETOP 080502	VASO SANITARIO	REFORMA GERAL DAS INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS
4.2	AGETOP 080510	ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO	REFORMA GERAL DAS INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS
4.3	AGETOP 080513	TUBO PARA VÁLVULA DE DESCARGA (CURTO 1.1/4")	REFORMA GERAL DAS INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS
4.4	AGETOP 080515	VALVULA DE DESCARGA - CROMADA	REFORMA GERAL DAS INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS
4.5	AGETOP 080532	PORTA PAPEL HIGIENICO EM INOX	REFORMA GERAL DAS INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS
4.6	AGETOP 080541	LAVATÓRIO MÉDIO COM COLUNA	REFORMA GERAL DAS INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS
4.7	AGETOP 080561	SIFAO P/LAVATORIO PVC DIAM.1"X1.1/2"	REFORMA GERAL DAS INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS
4.8	AGETOP 080570	TORNEIRA PARA LAVATÓRIO DIÂMETRO 1/2"	REFORMA GERAL DAS INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS
4.9	AGETOP 080651	PIA MARMORE/GRANITO SINTÉTICO 1,20X0,60 M	REFORMA GERAL DAS INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS
4.10	AGETOP 080656	TORNEIRA P/PIA DIAM. 1/2" E 3/4" DE MESA - BICA MÓVEL	REFORMA GERAL DAS INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS
4.11	AGETOP 080556	LIGAÇÃO FLEXÍVEL PVC DIAM.1/2" (ENGATE)	REFORMA GERAL DAS INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS
4.12	AGETOP 080902	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 3/4"	REFORMA GERAL DAS INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS



República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Prefeitura Municipal de Ouidor

4.13	AGETOP 080903	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 1"	REFORMA GERAL DAS INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS
4.14	AGETOP 081003	TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAMETRO 25 mm	REFORMA GERAL DAS INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS
4.15	AGETOP 081004	TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAMETRO 32 mm	REFORMA GERAL DAS INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS
4.16	AGETOP 081132	LUVA SOLDAVEL C/ROSCA DIAMETRO 32 X 1"	REFORMA GERAL DAS INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS
4.17	AGETOP 081131	LUVA SOLDAVEL C/ROSCA DIAMETRO 25 X 3/4"	REFORMA GERAL DAS INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS
4.18	AGETOP 081360	JOELHO RED.90 GRAUS SOLD.C/BUCHA LATAO 25X1/2"	REFORMA GERAL DAS INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS
4.19	AGETOP 081302	JOELHO 45 GRAUS SOLDAVEL 25 mm	REFORMA GERAL DAS INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS
4.20	AGETOP 081321	JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM	REFORMA GERAL DAS INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS
4.21	AGETOP 081322	JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM (1")	REFORMA GERAL DAS INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS
4.22	AGETOP 081402	TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 mm	REFORMA GERAL DAS INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS
4.23	AGETOP 081462	UNIAO SOLDAVEL DIAMETRO 25 mm	REFORMA GERAL DAS INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS
4.24	AGETOP 081162	BUCHA DE REDUCAO SOLD.CURTA 32 X 25 MM	REFORMA GERAL DAS INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS
4.25	AGETOP 081537	CURVA 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 mm	REFORMA GERAL DAS INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS
4.26	AGETOP 081661	CORPO CX. SIFONADA DIAM. 100 X 100 X 50	REFORMA GERAL DAS INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS
4.27	AGETOP 081695	PROLONGAMENTO PARA CAIXA SIFONADA 100 MM	REFORMA GERAL DAS INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS
4.28	AGETOP 082103	REDUCAO EXCENTRICA 100 X 50 MM	REFORMA GERAL DAS INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS
4.29	AGETOP 081702	CURVA 45 GRAUS DIAMETRO 100 MM	REFORMA GERAL DAS INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS
4.30	AGETOP 081737	CURVA 90 GRAUS LONGA DIAM. 100 MM	REFORMA GERAL DAS INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS
4.31	AGETOP 081823	TAMPA PARA CAIXA PASSAGEM FERRO FUNDIDO T-33 - TRÁFEGO PESADO	REFORMA GERAL DAS INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS
4.32	AGETOP 081825	CAIXA DE PASSAGEM 60 X 60 CM SEM TAMPA	REFORMA GERAL DAS INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS
4.33	AGETOP 081826	TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM PARA A CAIXA DE PASSAGEM 60X60CM	REFORMA GERAL DAS INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS
4.34	AGETOP 081829	CAIXA DE INSPEÇÃO - TAMPA EM CONCRETO	REFORMA GERAL DAS INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS



República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Prefeitura Municipal de Ouvidor

		ARMADO 25 MPA E=5CM	
4.35	AGETOP 081831	CAIXA DE INSPEÇÃO - ALVENARIA DE 1/2 VEZ COM REVESTIMENTO INTERNO EM REBOCO PAULISTA A-14 (COM ADIÇÃO DE IMPÉRMEABILIZANTE)	REFORMA GERAL DAS INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS
4.36	AGETOP 081938	JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 MM	REFORMA GERAL DAS INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS
4.37	AGETOP 082004	LUVA SIMPLES DIAM. 100 MM	REFORMA GERAL DAS INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS
4.38	AGETOP 082235	TE SANITARIO DIAMETRO 100 X 100 MM	REFORMA GERAL DAS INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS
4.39	AGETP'082301	TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAM. 40 MM	
4.40	AGETOP 082302	TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAM. 50 MM	REFORMA GERAL DAS INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS
4.41	AGETOP 082303	TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAM. 75 MM	REFORMA GERAL DAS INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS
4.42	AGETOP 082304	TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAM. 100 MM	REFORMA GERAL DAS INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS
4.43	AGETOP 080811	TORNEIRA DE JARDIM COM BICO PARA MANGUEIRA DIÂMETRO DE 1/2" E 3/4"	REFORMA GERAL DAS INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS
4.44	AGETOP 080804	TANQUE DE LOUÇA COM COLUNA TAMANHO MÉDIO Un 241,24 41,34 282,58	REFORMA GERAL DAS INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS
4.45	AGETOP 080810	TORNEIRA DE PAREDE PARA TANQUE COM AREJADOR DIÂMETRO DE 1/2" OU 3/4"	REFORMA GERAL DAS INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS
4.46	AGETOP 080820	SIFAO P/TANQUE 1" X 1.1/2" - PVC	REFORMA GERAL DAS INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS
4.47	AGETOP 080830	VALVULA PARA TANQUE METALICA DIAM.1"	REFORMA GERAL DAS INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS
4.48	SINAPI 89957	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INCLUINDO AS CONEXÕES NECESSÁRIAS, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF 12/2014	REFORMA GERAL DAS INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS
4.49	SINAPI 98053	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ- MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 2,50x3,00, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 3463,6 L	REFORMA GERAL DAS INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS



República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Prefeitura Municipal de Ouvidor

		(PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_05/2018	
4.50	SINAPI 98100	SUMIDOURO CIRCULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIÂMETRO INTERNO: 3,00M, ALTURA INTERNA = 3,00M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 35,34 M ² (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_05/2018	REFORMA GERAL DAS INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS
4.51	SINAPI 73658	LIGAÇÃO DOMICILIAR DE ESGOTO DN 100MM, DO PRÉDIO ATÉ A CAIXA DE PASSAGEM, COMPOSTO POR 10,00 M TUBO DE PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM E CAIXA DE ALVENARIA COM TAMPA DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	REFORMA GERAL DAS INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS
4.52	SINAPI 93350	COLETOR PREDIAL DE ESGOTO, DA CAIXA DE PASSAGEM ATÉ A FOSSA SÉPTICA (DISTÂNCIA = 10,00 M, LARGURA DA VALA = 0,65 M), INCLUINDO ESCAVAÇÃO MANUAL, PREPARO DE FUNDO DE VALA E REATERRO MANUAL COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA, TUBO PVC PARA REDE COLETORA ESGOTO JEI DN 100 MM E CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2016	REFORMA GERAL DAS INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS
5		ALVENARIA E REVESTIMENTO DE PAREDE	
5.1	SINAPI 87476	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19 CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M ² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	RECOMPOSIÇÃO DE PAREDE DANIFICADA E FECHAMENTO PARA ADEQUAÇÃO DE NOVAS ESQUADRIAS



República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Prefeitura Municipal de Ouvidor

5.2	AGETOP 200101	CHAPISCO COMUM	REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS
5.3	AGETOP200102	COSTURA DE TRINCA EM ALVENARIA DE TIJOLO	TRATAMENTO DE TRINCAS EM ALVENARIA PARA A REFORMA GERAL
5.4	AGETOP 200499	REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M ³)	REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS
5.5	SINAPI 87269	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M ² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS DO BANHEIRO
6			
REVESTIMENTO DE PISO			
6.1	SINAPI 87620	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014	REVESTIMENTO DE PISO PARA REFORMA GERAL
6.2	SINAPI 87263	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M ² . AF_06/2014	REVESTIMENTO DE PISO PARA REFORMA GERAL
6.3	SINAPI 87263	RODAPÉ CERÂMICO DE 10 CM DE ALTURA, COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M ² . AF_06/2014	REVESTIMENTO DE PISO PARA REFORMA GERAL
6.4	SINAPI 98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_06/2018	REVESTIMENTO DE PISO PARA REFORMA GERAL
RAMPA DE ACESSIBILIDADE			
6.5	AGETOP 061130	MURO ARRIMO PADRÃO AGETOP EM CANALETA SEM REVESTIMENTO-(COM ALTURA ATÉ 2,50M)- INCLUSO FUNDAÇÃO	CONSTRUÇÃO DE RAMPA DE ACESSIBILIDADE

uf



República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Prefeitura Municipal de Ouvidor

6.6	AGETOP 041003	ATERRO INTERNO SEM APILOAM.C/TR.EM CARRINHO MÃO	CONSTRUÇÃO DE RAMPA DE ACESSIBILIDADE
6.7	AGETOP 041140	REGULARIZAÇÃO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE MANUAL DA TERRA ESCAVADA	CONSTRUÇÃO DE RAMPA DE ACESSIBILIDADE
6.8	AGETOP 041002	APILOAMENTO	CONSTRUÇÃO DE RAMPA DE ACESSIBILIDADE
6.9	AGETOP 220109	CONCRETO PARA DESEMPENADO PARA QUADRA COM LASTRO E=7,0 CM	CONSTRUÇÃO DE RAMPA DE ACESSIBILIDADE
6.10	AGETOP 221126	PISO DE LADRILHO HIDRÁULICO COLORIDO MODELO TÁTIL (ALERTA OU DIRECIONAL) SEM LASTRO	CONSTRUÇÃO DE RAMPA DE ACESSIBILIDADE
6.11	SINAPI 84862	GUARDA-CORPO COM CORRIMAO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2"	CONSTRUÇÃO DE RAMPA DE ACESSIBILIDADE
6.12	SINAPI 74072/003	CORRIMAO EM TUBO ACO GALVANIZADO 1 1/2" COM BRACADEIRA	CONSTRUÇÃO DE RAMPA DE ACESSIBILIDADE
7			
COBERTURA			
7.1	AGETOP 140102	ESTRUTURA DE MADEIRA PARA TELHA CERAMICA V=7 A 10 M C/FERRAGENS	REFORMA GERAL DA COBERTURA
7.2	AGETOP 160401	COBERTURA COM TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA	REFORMA GERAL DA COBERTURA
7.3	AGETOP 160402	CUMEEIRA P/ TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA	REFORMA GERAL DA COBERTURA
7.4	AGETOP 160403	EMBOCAMENTO LATERAL (OITOE)	REFORMA GERAL DA COBERTURA
7.5	AGETOP 160404	EMBOCAMENTO DE BEIRAL	REFORMA GERAL DA COBERTURA
7.6	SINAPI 84093	TABEIRA DE MADEIRA LEI, 1A QUALIDADE, 2,5X30,0CM PARA BEIRAL DE TELHADO(MODELO COLONIAL)	REFORMA GERAL DA COBERTURA
7.6	SINAPI 84093	FECHAMENTO LATERAL DE MADEIRA LEI, 1A QUALIDADE, E=2,5CM PARA TELHADO (MODELO COLONIAL)	REFORMA GERAL DA COBERTURA
7.7	AGETOP 160601	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA	REFORMA GERAL DA COBERTURA
7.8	AGETOP 160602	RUFO DE CHAPA GALVANIZADA	REFORMA GERAL DA COBERTURA
8			
FORRO			



República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Prefeitura Municipal de Ouvidor

8.1	AGETOP 210702	FORRO PAULISTA DE CEDRINHO (1ª QUALIDADE)	REFORMA GERAL DO FORRO
9			
ESQUADRIAS			
9.1	SINAPI 91337	KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO MEXICANA, MACIÇA (CEDRO, PEROBA, ANGELIM, IMBUIA OU SIMILAR), PADRÃO COLONIAL, 80X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	SUBSTITUIÇÃO DE ESQUADRIAS DANIFICADAS PARA REFORMA GERAL
9.2	SINAPI 91337	KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO MEXICANA, MACIÇA (CEDRO, PEROBA, ANGELIM, IMBUIA OU SIMILAR), PADRÃO COLONIAL, 90X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	SUBSTITUIÇÃO DE ESQUADRIAS DANIFICADAS PARA REFORMA GERAL
9.3	SINAPI 91337	KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO MEXICANA, MACIÇA (CEDRO, PEROBA, ANGELIM, IMBUIA OU SIMILAR), PADRÃO COLONIAL, 1,45X250CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	SUBSTITUIÇÃO DE ESQUADRIAS DANIFICADAS PARA REFORMA GERAL
9.4	SINAPI 91337	KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO MEXICANA, MACIÇA (CEDRO, PEROBA, ANGELIM, IMBUIA OU SIMILAR), PADRÃO COLONIAL, 0,90X250CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO	SUBSTITUIÇÃO DE ESQUADRIAS DANIFICADAS PARA REFORMA GERAL

uf



República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Prefeitura Municipal de Ouvidor

		BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	
9.5	SINAPI 91304	FECHADURA DE EMBUTIR COM PUXADOR, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO COLONIAL, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	SUBSTITUIÇÃO DE ESQUADRIAS DANIFICADAS PARA REFORMA GERAL
9.6	SINAPI 91305	FECHADURA DE EMBUTIR COM PUXADOR, PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO COLONIAL, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	SUBSTITUIÇÃO DE ESQUADRIAS DANIFICADAS PARA REFORMA GERAL
9.7	SINAPI 91307	FECHADURA DE EMBUTIR COM PUXADOR, PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO COLONIAL, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	SUBSTITUIÇÃO DE ESQUADRIAS DANIFICADAS PARA REFORMA GERAL
9.8	SINAPI 73813/001	JANELA DE ABRIR / GUILHOTINA EM MADEIRA (CEDRO, PEROBA, ANGELIM, IMBUÍIA OU SIMILAR) EM ARCO, 4 FOLHAS (SENDO DUAS FOLHAS VENEZIANA DE ABRIR PARA DENTRO E DUAS FOLHAS INDEPENDENTES TIPO GUILHOTINA PREPARADAS PARA A INSTALAÇÃO DE VIDROS), MODELO COLONIAL, 1,20X1,20M, MONTADA NO BATENTE DE 14CM DE LARGURA, INCLUSO GUARNICOES, DOBRADICAS E PUXADOR PADRÃO COLONIAL	SUBSTITUIÇÃO DE ESQUADRIAS DANIFICADAS PARA REFORMA GERAL
9.9	SINAPI 73813/001	JANELA MAXIM-AR QUADRICULADO EM MADEIRA (CEDRO, PEROBA, ANGELIM, IMBUÍIA OU SIMILAR) PREPARADA PARA A INSTALAÇÃO DE VIDROS, MODELO COLONIAL, 0,60X0,80M, MONTADA NO BATENTE DE	SUBSTITUIÇÃO DE ESQUADRIAS DANIFICADAS PARA REFORMA GERAL



República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Prefeitura Municipal de Ouvidor

		14CM DE LARGURA, INCLUSO GUARNICOES, DOBRADICAS E PUXADOR PADRÃO COLONIAL	
9.10	SINAPI 91337	KIT DE PORTÃO DE MADEIRA TIPO MEXICANO, MACIÇA (CEDRO, PEROBA, ANGELIM, IMBUIA OU SIMILAR), DE ABRIR, PADRÃO COLONIAL, 90X240CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2015	SUBSTITUIÇÃO DE ESQUADRIAS DANIFICADAS PARA REFORMA GERAL
10			
PINTURA			
10.1	AGETOP 260901	PINTURA VERNIZ EM MADEIRA DUAS DEMAOS	PINTURA DE ESQUADRIAS DE MADEIRA E ESTRUTURA DE MADEIRA DO TELHADO PARA A REFORMA GERAL
10.2	AGETOP 261304	EMASSAMENTO ACRILICO DUAS DEMAOS	PINTURA DE PAREDES EXTERNAS PARA REFORMA GERAL
10.3	AGETOP 260909	PINTURA LATEX ACRILICA TRES DEMAOS COM SELADOR	PINTURA DE PAREDES EXTERNAS PARA REFORMA GERAL
10.4	AGETOP 261300	EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS	PINTURA DE PAREDES INTERNAS PARA REFORMA GERAL
10.5	AGETOP 261303	PINTURA LATEX TRES DEMAOS COM SELADOR	PINTURA DE PAREDES INTERNAS PARA REFORMA GERAL
10.6	AGETOP 261703	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS	PINTURA DE PISOS CIMENTADOS PARA REFORMA GERAL
11			
ADMINISTRAÇÃO MENSALISTAS -			
11.1	AGETOP 250101	ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS)	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA
11.2	AGETOP 250103	ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS)	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA
11.3	AGETOP 250111	VIGIA DE OBRAS - (NOTURNO) - OBRAS CIVIS	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA
12			
VIDROS			
12.1	AGETOP 190102	VIDRO LISO 4 MM COLOCADO	SUBSTITUIÇÃO DE ESQUADRIAS DANIFICADAS PARA A REFORMA GERAL
13			
DIVERSOS			
13.1	AGETOP	LIMPEZA FINAL DE OBRA -	LIMPEZA FINAL DE OBRA

uf



República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Prefeitura Municipal de Ouvidor

	270501	(OBRAS CIVIS)	
13.2	AGETOP 270804	PLACA DE INAUGURAÇÃO AÇO ESCOVADO 60 X 120 CM	PLACA DE INAUGURAÇÃO DE OBRA

COMPOSIÇÃO DO BDI (Bonificações e Despesas Indiretas)

1) DESPESAS FINANCEIRAS - (0,00% a 1,2%)

1,21%

Riscos, administ. Central, administ.,
Garantia

1,062

2) RISCOS - (0,00% A 2,05%)

0,97%

Despesas financeiras

1,012

Bonificação/lucro

1,067

COFIS/PIS/ISS/CPMF

0,924

3) TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - ESCRITÓRIO CENTRAL - (0,11% a 8,03%)

4,85%

4) BONIFICAÇÃO / LUCRO - (3,83% a 9,96%)

6,69%

5) GARANTIA - (0,00% a 0,42%)

0,42%

7) Impostos - tais itens podem variar, mas principalmente o ISS, que pode ser isento, ou variar até 5%, porem deduzindo-se o valor dos materiais aplicados o que corresponde em torno de 2 a 3 %.

Intervalo total admissível (6,03% a 9,03%)

COFINS=

3,00%

PIS=

0,65%

ISS=

4,00%

CPMF=

0,00%

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

BDI =

24,23%

Conforme o Acórdão 2622/2013 –
TCU – Plenário

uf



República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Prefeitura Municipal de Ouvidor

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR	1ª QUINZENA		2ª QUINZENA		TOTAL
			%	R\$	%	R\$	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$	100,00%	R\$	0,00%	R\$	R\$
2	TRANSPORTES	R\$	100,00%	R\$	0,00%	R\$	R\$
3	INST. ELÉT./TELEFÔNICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO	R\$	80,00%	R\$	20,00%	R\$	R\$
4	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS	R\$	80,00%	R\$	20,00%	R\$	R\$
5	REVESTIMENTO DE PAREDE	R\$	80,00%	R\$	20,00%	R\$	R\$
6	REVESTIMENTO DE PISO	R\$	50,00%	R\$	50,00%	R\$	R\$
7	COBERTURA	R\$	100,00%	R\$	0,00%	R\$	R\$
8	FORRO	R\$	0,00%	R\$	100,00%	R\$	R\$
9	ESQUADRIAS	R\$	50,00%	R\$	50,00%	R\$	R\$
10	PINTURA	R\$	0,00%	R\$	100,00%	R\$	R\$
11	ADMINISTRAÇÃO - MENSALISTAS	R\$	0,00%	R\$	100,00%	R\$	R\$
12	VIDROS	R\$	0,00%	R\$	100,00%	R\$	R\$
13	DIVERSOS	R\$	0,00%	R\$	100,00%	R\$	R\$
Valor Total (com BDI):		R\$	56,84%	R\$	43,16%	R\$	R\$

DATA _____

EMPRESA PROPONENTE

CNPJ

ASSINATURA

Avenida Irapuan Costa Junior, nº 915, Centro, Ouvidor-GO
Telefone: 064 3478-1162 e fax 64 3478-1144

uf



República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Prefeitura Municipal de Ouvidor

ANEXO II – CONVITE 13/2019

TERMO DE RENÚNCIA

....., inscrito no
CPF/CNPJ Nº....., renuncia ao direito de recorrer das
decisões da Comissão Permanente de Licitação da PREFEITURA MUNICIPAL DE
OUVIDOR, referente a sessão de abertura da envelopes de documentação de
habilitação, nos termos do artigo 43, III, da Lei Federal 8.666/93, concordando assim
com o prosseguimento do certame com a abertura dos envelopes de proposta de
preço das empresas habilitada, participantes do Convite n. 13/2019.

Data: ____ / ____ / 2019

Assinatura do responsável

CPF Nº

Carimbo de CNPJ

uf



República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Prefeitura Municipal de Ouvidor

ANEXO III – CONVITE 13/2019

MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE, PARA FINS DO DIREITO DE PREFERÊNCIA E DA PRERROGATIVA DE QUE TRATA A LC 123/06.

DECLARAÇÃO

Eu, _____, portador do CPF _____, na qualidade de sócio proprietário da empresa (OU CONTADOR DA EMPRESA) _____, inscrita no CNPJ Nº _____, DECLARO, sob as penas da lei, que esta empresa enquadra-se na categoria de Microempresa – ME (ou Empresa de Pequeno Porte – EPP), na forma prevista no art. 3º da Lei Complementar n. 123/2006 e 147/2014, e não está incursa nos impedimentos tratados no seu § 4º, podendo, assim, usufruir a prerrogativa e o direito de preferência de que tratam os Arts. 42 a 45 da citada Lei Complementar.

Por ser a expressão da verdade, firmo a presente.

Sócio Proprietário OU CONTADOR

CPF n. _____

CRC/GO _____

Carimbo de CNPJ

OBS: Esta declaração deverá ser feita em papel timbrado da empresa ou conter o carimbo de CNPJ.



República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Prefeitura Municipal de Ouidor

ANEXO IV – MINUTA DE CONTRATO

Contrato nº/2019

“MINUTA DE Contrato que entre si
celebram o Município de Ouidor e a
..... na forma
seguinte.”

01 – CONTRATANTE: **A PREFEITURA MUNICIPAL DE OUIDOR**, Estado de Goiás, situada à Av. Irapuan costa Junior nº 915 – Centro, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 01.131.010/0001-29, pessoa jurídica de direito público interno, representada pelo Prefeito Municipal, Senhor ONOFRE GALDINO PEREIRA JUNIOR, brasileiro, casado, agente político, portador do CPF Nº 349.522.411-49, RG nº 1769875 SSP-GO, residente e domiciliado nesta cidade.

02 – CONTRATADA: Pessoa..... inscrita no CPF/CNPJ nº, sediada Rua, neste Ato representada pelo Sr.....Junior, brasileiro,,, inscrito no CPF nºe RG nºresidente e domiciliado a

03 – FUNDAMENTO: Lei Federal 8.666/93, e a presente contratação decorre de licitação na modalidade Convite nº 13/2019.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO

Contratação de empresa especializada, em regime de empreitada global, para execução dos serviços de **Reforma Geral do Prédio da Biblioteca Municipal “Professor Alípio José Pires”**, situada na Avenida Antônio Torquato (Praça da Estação), s/n, Centro, município de Ouidor – Goiás, na forma estabelecida nas

Avenida Irapuan Costa Junior, nº 915, Centro, Ouidor-GO
Telefone: 064 3478-1162 e fax 64 3478-1144



República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Prefeitura Municipal de Ouidor

planilhas de serviços e insumos diversos descritos no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil – SINAPI e Agência Goiana de Transportes e Obras – AGETOP, e da planilha de preço, cronograma físico financeiro e demais planilhas que compõem a proposta de preço declarada vencedora da licitação na modalidade convite n. 13/2019.

CLÁUSULA III – VIGÊNCIA

O prazo de vigência do presente contratode de 2019 a
dede 2019, prazo de execução dos serviços é de .30 dias corridos, conforme cronograma físico financeiro, podendo a vigência ser prorrogada, nos termo da Lei Federal 8.666/93, caso haja interesse entre as partes.

CLÁUSULA IV – VALOR E FORMA DE PAGAMENTO

A CONTRATANTE se obriga a pagar a CONTRATADA , pelo objeto descrito na cláusula primeira, a importância global de R\$ (.....), que serão pagos CONFORME MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS, de acordo com o cronograma físico financeiro. O pagamento será efetuado até o 10º dia após a medição e atesta do gestor do contrato.

CLÁUSULA V – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas oriundas deste contrato correrão por conta da seguinte dotação orçamentária:

13.392.1026.4035 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA
4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES

CLÁUSULA VI - REAJUSTE DE PREÇO



República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Prefeitura Municipal de Ouidor

O valor contratado não poderá sofrer reajuste.

CLÁUSULA VII - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

- 7.1 Fornecer a mão de obra, material, ferramental, equipamentos e máquinas necessários à execução dos serviços.
- 7.2 Os materiais a serem utilizados deverão atender sempre as condições e especificações prescritas nas normas da ABNT;
- 7.3 Assumir a responsabilidade pelos encargos, ônus e despesas relativas ao fornecimento, transporte, seguro e manutenção de todos os equipamentos e materiais necessários à execução dos serviços; Providenciar equipamentos de segurança individuais e coletivos necessários à segurança na execução dos trabalhos, observando as normas de Segurança e Medicina do Trabalho, exigindo e fiscalizando o uso por seus empregados;
- 7.4 Manter seus empregados identificados e uniformizados;
- 7.5 Atender todas as exigências do município.
- 7.6 Acatar as determinações da Fiscalização e prestar informações sempre que solicitado.

CLÁUSULA VIII - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

mf



República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Prefeitura Municipal de Ouvidor

8.1 Proporcionar livre acesso aos técnicos e prepostos da CONTRATADA aos locais que estiverem sob o controle da CONTRATANTE, onde se encontrem instalados os equipamentos destinados à execução dos serviços previstos neste Contrato.

CLÁUSULA IX - ENCARGOS SOCIAIS OBRIGATÓRIOS DA CONTRATADA

9.1 Não serão admitidos empregados sem vínculo empregatício com a Contratada;

9.2 Fica expressamente estabelecido que incumba à Contratada que corre por sua conta e risco exclusivo, a contratação de pessoal habilitado para execução dos serviços de mão de obra decorrentes deste instrumento, que assume em consequência das obrigações e ônus de empregadora o pagamento da remuneração e salários das contribuições exigidas pela Lei da Previdência Social, Seguro contra acidente de trabalho e demais encargos da Legislação Trabalhista.

9.2 DA SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO

9.2.1 A CONTRATADA deverá estar de acordo com que o estipulado no Art.154 e seguintes da CLT, implementado pela Portaria 3.214 de 08/06/78 do Ministério do Trabalho, ainda cumprir as normas NR-06 (Uso de Equipamentos e Proteção Individual), NR-18 (Obras de Construção Demolição e Reparos), relativamente à Segurança e Medicina do Trabalho, aplicáveis aos empregados por ela contratados.

CLÁUSULA X - COMPOSIÇÃO DE PREÇOS

O Preço proposto deverá incluir todas as despesas, impostos, fretes, materiais, mão de obra e todos os equipamentos necessários a perfeita execução dos serviços.



República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Prefeitura Municipal de Ouvidor

CLÁUSULA XI - FISCALIZAÇÃO

O fiscalização e o acompanhamento será exercido pelo gestor do contrato que será exercida pelo engenheiro do Município, Sr. Omar Cardoso Rosa Filho. Ficará sob a responsabilidade do gestor a FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO a supervisão dos trabalhos, verificando o atendimento total às Ordens de Serviços emitidas, a qualidade dos serviços efetuados, a utilização de uniformes e Equipamento de Proteção Individual pelos funcionários da CONTRATADA.

A gestor do contrato poderá requerer a adoção de providências necessárias à perfeita execução dos serviços, diretamente nos locais de trabalho, de forma verbal.

O engenheiro do Município fará a FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO se reserva o direito de solicitar a substituição imediata de qualquer funcionário que apresentar comportamento indesejável ou inconveniente.

A CONTRATANTE poderá requerer quaisquer providências necessárias ao aumento da eficiência dos serviços.

Todos os serviços serão inspecionados por funcionário da CONTRATANTE, o qual atestará e fiscalizará a realização dos serviços prestados.

CLÁUSULA IX - DO FORO

uf



República Federativa do Brasil
Estado de Goiás
Prefeitura Municipal de Ouvidor

EXTRATO DO CONTRATO N. 12019

PARTES:	PREFEITURA MUNICIPAL DE OUVIDOR e a
FUNDAMENTO:	Lei Federal 8.666/93 e alterações posteriores
OBJETO:	.
PRAZO:	
LICITAÇÃO:	Modalidade convite n. 13/2019
DOTAÇÃO :	
VALOR:	
OBS.:	Permanecem inalteradas as demais condições contratuais.

OUVIDOR-GO, de 2019.

Onofre Galdino Pereira Junior
Prefeito Municipal

uf