

**PREFEITURA MUNICIPAL DE OUIDOR**  
**DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA**

Objeto: SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE VIAS URBANAS, COM APLICAÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO DE OUIDOR - GOIÁS.

**MEMORIAL DESCRITIVO**

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	UNID	LOCAL DE APLICAÇÃO
1		<b>SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE VIAS URBANAS, COM APLICAÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA CBUQ - CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE EM RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO DE OUIDOR - GOIÁS.</b>		
1		<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>		
1.1	SINAPI 93565	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	ADMINISTRAÇÃO LOCAL
1.2	SINAPI 94296	TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	ADMINISTRAÇÃO LOCAL
1.3	SINAPI 93564	APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	ADMINISTRAÇÃO LOCAL
1.4	SINAPI 88326	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	ADMINISTRAÇÃO LOCAL
2		<b>CANTEIRO DE OBRA</b>		
2.1	COMPOSIÇÃO	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	UN	CANTEIRO DE OBRAS
3		<b>MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS</b>		
3.1	COMPOSIÇÃO	MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (2X)	UN	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
4		<b>REPERFILAMENTO ASFÁLTICO EM BLOQUETE EXISTENTE E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO COM CBUQ (E=6,00 CM)</b>		
4.1	SINAPI 96402	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSAO RR-1C, INCLUSO A VARRIÇÃO MECANIZADA (PARA A REMOÇÃO DE MATERIAIS SOLTOS, ARGILOSOS E VEGETAIS EM TODA A SUPERFÍCIE QUE RECEBERÁ O RECAPEAMENTO, DE FORMA QUE FIQUE LIMPA E ISENTA DE PÓ. A VARRIÇÃO DEVERÁ SER PROCEDIDA ATRAVÉS DE USO DE VASSOURA MECÂNICA, COM ESPARGIMENTO DE ÁGUA OU EQUIPAMENTO SIMILAR), O FORNECIMENTO DE EMULSAO ASFÁLTICA CATIONICA RR-1C PARA USO EM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, COLETADO CAIXA NA ANP ACRESCIDO DE TAXA ICMS, TRANSPORTE, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS	M²	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO (REPERFILAMENTO)
4.2	SINAPI 95995	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 5,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	M³	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO (REPERFILAMENTO)
4.3	SINAPI 100968	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM AF_07/2020 (CAP 50/70 para CBUQ) DMT=287,0 KM	T x KM	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO (REPERFILAMENTO)
4.4	SINAPI 100968	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM AF_07/2020 (RR1C para Pintura de Ligação) DMT=285,0 KM	T x KM	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO (REPERFILAMENTO)
4.3	SINAPI 95303	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFÁLTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA - DMT = 49,50 KM	M³ x KM	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO (REPERFILAMENTO)
5		<b>SINALIZAÇÃO VIÁRIA</b>		
5.1	AGETOP 40815	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, ESPESSURA DE 0,6 MM	M2	SINALIZAÇÃO VIÁRIA

Ouvidor - GO, 26 de outubro de 2020.

Omar Cardoso Rosa Filho  
Engenheiro Civil - CREA DF 14.476/D  
Departamento de Engenharia  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE OUIDOR**